



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA- 2º PARTE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA - 2º PARTE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA - SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA - 2º PARTE									229.176,49	
1.			REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA DE VARGEM BONITA					-	229.176,49	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	593,75	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	M2	2,50	190,00	BDI 1	237,50	593,75	RA
1.2.			ESTRUTURA					-	5.241,50	
1.2.1.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,25	467,15	BDI 1	583,94	147,15	RA
1.2.2.	SINAPI	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	115,96	11,51	BDI 1	14,39	1.668,95	RA
1.2.3.	SINAPI	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	96,98	10,80	BDI 1	13,50	1.309,41	RA
1.2.4.	SINAPI	95955	SAPATA DE CONCRETO ARMADO 20 MPA- INCLUSO FORMAS, AÇO, FIXADOR PARA PILAR METÁLICO E CONCRETAGEM	M3	0,72	2.107,40	BDI 1	2.634,26	1.896,66	RA
1.2.5.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, PARA ENCHIMENTO E ACABAMENTO DE PILAR METÁLICO	M2	3,19	40,00	BDI 1	50,00	159,50	RA
1.2.6.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PILAR METÁLICO, ESPESSURA DE 3 CM PARA ACABAMENTO REBOCADO E PINTADO	M2	3,19	15,00	BDI 1	18,75	59,81	RA
1.3.			FECHAMENTOS					-	4.200,79	
1.3.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,09	43,89	BDI 1	54,86	59,80	RA
1.3.2.	SINAPI	87497	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	9,07	77,70	BDI 1	97,13	880,93	RA
1.3.3.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	46,35	56,27	BDI 1	70,34	3.260,06	RA
1.4.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					-	23.216,30	
1.4.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	44,40	17,70	BDI 1	22,12	982,27	RA
1.4.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	114,29	3,38	BDI 1	4,23	483,16	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA- 2º PARTE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA - 2º PARTE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA - SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA - 2º PARTE									229.176,49	
1.4.3.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	164,01	27,37	BDI 1	34,21	5.611,09	RA
1.4.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	82,67	44,38	BDI 1	55,48	4.586,53	RA
1.4.5.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	367,15	23,07	BDI 1	28,83	10.585,85	RA
1.4.6.	Cotação	AMMOC	REVESTIMENTO EXTERNO EM PEDRA MADEIRA AMARELA DIMENSÕES DE 23X11,5 CM ESPESSURA 10 MM	M2	9,68	79,95	BDI 1	99,94	967,40	RA
1.5.			PINTURAS					-	10.986,94	
1.5.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	367,15	2,37	BDI 1	2,96	1.085,62	RA
1.5.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	367,15	12,04	BDI 1	15,05	5.524,00	RA
1.5.3.	DEINFRA	42792	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS, INCLUSO MASSA	M2	58,73	59,63	BDI 1	74,54	4.377,32	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÕES					-	21.085,57	
1.6.1.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	128,42	27,73	BDI 1	34,66	4.451,44	RA
1.6.2.	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	128,42	96,68	BDI 1	120,85	15.519,80	RA
1.6.3.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	92,85	6,07	BDI 1	7,59	704,56	RA
1.6.4.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	5,60	58,54	BDI 1	73,17	409,77	RA
1.7.			COBERTURA E FORRO					-	59.234,83	
1.7.1.	SINAPI	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	1.420,92	BDI 1	1.776,16	8.880,78	RA
1.7.2.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	170,27	75,15	BDI 1	93,94	15.995,70	RA
1.7.3.	SINAPI	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	194,33	16,65	BDI 1	20,82	4.045,34	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA- 2º PARTE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA - 2º PARTE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA - SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA - 2º PARTE									229.176,49	
1.7.4.	SINAPI	94192	TELHAMENTO COM TELHA PLANA DE CONCRETO DE ENCAIXE COR GRAFITE	M2	194,33	32,06	BDI 1	40,08	7.788,38	RA
1.7.5.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	22,60	34,97	BDI 1	43,71	987,89	RA
1.7.6.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38,67	55,07	BDI 1	68,84	2.662,02	RA
1.7.7.	SINAPI-I	1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	9,00	23,85	BDI 1	29,82	268,36	RA
1.7.8.	SINAPI-I	3286	FORRO INVERTIDO EM MADEIRA ANGELIM	M2	216,93	46,12	BDI 1	57,65	12.506,29	RA
1.7.9.	SINAPI	40905	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	216,93	22,50	BDI 1	28,12	6.100,07	RA
1.8.			ESQUADRIAS					-	48.752,39	
1.8.1.	DEINFRA	42688	JANELA EM ALUMÍNIO GOLD 3 FOLHAS SENDO 2 PIVOTANTES E 1 FIXA COR AMADEIRADO E VIDRO INCOLOR, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	28,00	620,31	BDI 1	775,38	21.710,75	RA
1.8.2.	DEINFRA	42688	JANELA EM ALUMÍNIO GOLD 2 FOLHAS SENDO 1 PIVOTANTE E 1 FIXA COR AMADEIRADO, INCLUSO E VIDRO INCOLOR, BATENTE E FERRAGENS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	8,68	620,31	BDI 1	775,38	6.730,33	RA
1.8.3.	DEINFRA	42688	JANELA EM ALUMÍNIO GOLD MÁXIMO AR, COR AMADEIRADO, INCLUSO E VIDRO INCOLOR, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	0,84	620,31	BDI 1	775,38	651,32	RA
1.8.4.	DEINFRA	42689	JANELA EM ALUMÍNIO GOLD 2 FOLHAS DE CORRER COR AMADEIRADO INCLUSO E VIDRO INCOLOR, BATENTE E FERRAGENS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	4,00	619,89	BDI 1	774,87	3.099,47	RA
1.8.5.	SINAPI	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.253,48	BDI 1	1.566,85	1.566,85	RA
1.8.6.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	4,20	653,21	BDI 1	816,51	3.429,36	RA
1.8.7.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,78	769,38	BDI 1	961,72	3.635,30	RA
1.8.8.	DEINFRA	43805	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	4,20	808,17	BDI 1	1.010,22	4.242,92	RA
1.8.9.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	13,00	72,28	BDI 1	90,35	1.174,49	RA
1.8.10.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	22,74	88,36	BDI 1	110,45	2.511,62	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA- 2º PARTE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA - 2º PARTE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA - SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA - 2º PARTE									229.176,49	
1.9.			LOUÇAS E ACESSÓRIOS PCD					-	10.009,82	
1.9.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	593,32	BDI 1	741,65	1.483,31	RA
1.9.2.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	2,00	21,43	BDI 1	26,79	53,58	RA
1.9.3.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	170,91	BDI 1	213,63	427,26	RA
1.9.4.	SINAPI	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2"OU 3/4"; PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	974,86	BDI 1	1.218,58	2.437,15	RA
1.9.5.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	2,00	158,28	BDI 1	197,85	395,70	RA
1.9.6.	Cotação	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	6,00	108,30	BDI 1	135,38	812,25	RA
1.9.7.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	159,39	BDI 1	199,24	398,48	RA
1.9.8.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	169,96	BDI 1	212,44	849,78	RA
1.9.9.	Cotação	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	2,00	315,39	BDI 1	394,24	788,48	RA
1.9.10.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	34,17	BDI 1	42,71	85,43	RA
1.9.11.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	49,59	BDI 1	61,99	123,98	RA
1.9.12.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	16,78	BDI 1	20,97	41,94	RA
1.9.13.	SINAPI	74125/1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	2,00	436,55	BDI 1	545,69	1.091,38	RA
1.9.14.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	42,43	BDI 1	53,03	106,07	RA
1.9.15.	SINAPI	86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	244,26	BDI 1	305,33	305,33	RA
1.9.16.	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	383,64	BDI 1	479,55	479,55	RA
1.9.17.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4"; PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	104,13	BDI 1	130,16	130,16	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA- 2º PARTE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA - 2º PARTE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA - SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA - 2º PARTE									229.176,49	
1.10.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					-	1.631,86	
1.10.1.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	36,28	BDI 1	45,35	907,01	RA
1.10.2.	SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	23,93	BDI 1	29,91	299,13	RA
1.10.3.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	30,00	11,35	BDI 1	14,19	425,72	RA
1.11.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	2.411,16	
1.11.1.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00	55,16	BDI 1	68,95	1.034,19	RA
1.11.2.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	71,57	BDI 1	89,47	894,66	RA
1.11.3.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00	48,72	BDI 1	60,90	304,48	RA
1.11.4.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	25,27	BDI 1	31,59	63,18	RA
1.11.5.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	91,72	BDI 1	114,65	114,65	RA
1.12.			PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO					-	2.468,15	
1.12.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	117,85	BDI 1	147,31	294,62	RA
1.12.2.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	8,00	166,56	BDI 1	208,20	1.665,64	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA- 2º PARTE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA - 2º PARTE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA - SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA - 2º PARTE									229.176,49	
1.12.3.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	7,00	21,48	BDI 1	26,85	187,95	RA
1.12.4.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	26,99	BDI 1	33,74	67,47	RA
1.12.5.	SINAPI-I	38774	LUMINÁRIA PLACA SINALIZAÇÃO SAÍDA	UN	1,00	21,48	BDI 1	26,85	26,85	RA
1.12.6.	Cotação	AMMOC	FOGÃO ELÉTRICO-2000W	UN	1,00	180,50	BDI 1	225,63	225,63	RA
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	12.196,77	
1.13.1.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	21,00	136,92	BDI 1	171,15	3.594,24	RA
1.13.2.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	17,00	166,56	BDI 1	208,20	3.539,47	RA
1.13.3.	SINAPI-I	39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	5,00	19,65	BDI 1	24,56	122,79	RA
1.13.4.	DEINFRA	40168	LUMINÁRIA FITA DE LED - 4200 LUMENS - 8M - INSTALADA	UN	1,00	410,36	BDI 1	512,95	512,95	RA
1.13.5.	Cotação	AMMOC	PENDENTE EM ALUMÍNIO	UN	12,00	85,41	BDI 1	106,76	1.281,08	RA
1.13.6.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	18,38	BDI 1	22,98	275,74	RA
1.13.7.	SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	76,26	BDI 1	95,32	381,28	RA
1.13.8.	SINAPI	97600	REFLETOR DE JARDIM COM FOTOCÉLULA	UN	5,00	228,86	BDI 1	286,07	1.430,34	RA
1.13.9.	Cotação	AMMOC	SPOT DE PISO PARA JARDIM	-	4,00	39,86	BDI 1	49,83	199,31	RA
1.13.10.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	2,59	BDI 1	3,24	324,19	RA
1.13.11.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	3,68	BDI 1	4,60	114,89	RA
1.13.12.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	10,02	BDI 1	12,52	250,43	RA
1.13.13.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	9,07	BDI 1	11,34	170,06	RA
1.14.			ÁREA EXTERNA					-	24.876,19	
1.14.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,53	37,67	BDI 1	47,09	166,21	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA- 2º PARTE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA - 2º PARTE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA - SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA - 2º PARTE									229.176,49	
1.14.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	6,88	99,28	BDI 1	124,10	853,80	RA
1.14.3.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	137,60	72,09	BDI 1	90,11	12.399,48	RA
1.14.4.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITA Nº 1 - COLOCADA	M3	6,68	59,09	BDI 1	73,87	493,36	RA
1.14.5.	SINAPI	89459	RAMPA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA	M2	15,29	80,71	BDI 1	100,89	1.542,61	RA
1.14.6.	SINAPI	99855	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	15,40	77,25	BDI 1	96,56	1.487,00	RA
1.14.7.	SINAPI	94265	MURETA PARA CANTEIROS MOLDADA IN LOCO, H=0,3	M	28,09	30,33	BDI 1	37,91	1.064,96	RA
1.14.8.	SINAPI-I	1355	CHAPA DE MADEIRA RESINADA COMPENSADA PARA FORMAS PARA BANCOS PERGOLADO E CIRCULAR, E= 14MM	M2	22,92	28,49	BDI 1	35,62	816,35	RA
1.14.9.	SINAPI	94964	CONCRETO 20MPA PARA BANCOS PERGOLADO E CIRCULAR	M3	3,53	323,33	BDI 1	404,17	1.426,71	RA
1.14.10.	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DOS BANCOS PERGOLADO E CIRCULAR - UTILIZANDO AÇO CA-60 5MM- COM MONTAGEM	KG	29,60	14,22	BDI 1	17,78	526,14	RA
1.14.11.	SINAPI-I	43143	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	L	4,16	18,96	BDI 1	23,70	98,59	RA
1.14.12.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	5,86	35,32	BDI 1	44,15	258,72	RA
1.14.13.	SINAPI-I	4408	ASSENTO EM MADEIRA ANGELIM PARA BANCOS	M	140,00	2,37	BDI 1	2,96	414,23	RA
1.14.14.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	67,54	8,08	BDI 1	10,10	682,32	RA
1.14.15.	AMMOC	148	PERGOLADO EM MADEIRA ANGELIM	-	12,00	176,38	BDI 1	220,48	2.645,70	RA
1.15.			LIMPEZA FINAL						2.270,49	
1.15.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA	M2	142,05	12,79	BDI 1	15,98	2.270,49	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

* PREÇO COM ACRÉSCIMO DE 25% MEDIANTE A PESQUISA DE MERCADO POIS A TABELA SINAPI NÃO APRESENTA O ITEM COM ACABAMENTO CONFORME ESPECIFICADO EM PROEJO.

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA- 2º PARTE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA - 2º PARTE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA - SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA - 2º PARTE									229.176,49

VARGEM BONITA - SC

Local

quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho

CREA/CAU: 105295-8

ART/RRT: 0

RECURSO
↓