

**AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE**

**MEMORIAL DESCRITIVO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONSTRUÇÃO DE  
ABRIGOS DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE VARGEM BONITA/SC**

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA/SC  
OBRA: ABRIGO DE PASSAGEIROS  
LOCAL: RUAS DIVERSAS EM VARGEM BONITA/SC  
ENGº RESPONSÁVEL: ANA JÚLIA UNGERICH DE CARVALHO - CREA/SC 105.295-8

Joaçaba, agosto de 2021



## SUMÁRIO

1	<b>SERVIÇOS INICIAIS E EMPREENDIMENTO</b> .....	3
1.1	GENERALIDADES .....	3
1.1.1	Placa de Obra.....	4
1.1.2	Locação de Obra .....	4
2	<b>FUNDAÇÕES</b> .....	4
3	<b>SUPRAESTRUTURA</b> .....	4
4	<b>FECHAMENTOS</b> .....	5
5	<b>COBERTURA</b> .....	5
6	<b>ACESSÓRIOS</b> .....	5
7	<b>REPAROS EM ABRIGOS EXISTENTES</b> .....	5
8	<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	6

## 1 SERVIÇOS INICIAIS E EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao projeto da construção de Abrigos de Passageiros a ser implantado em locais diversos do município de VARGEM BONITA/SC.

### 1.1 GENERALIDADES

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placas:

- Da AMMOC, responsável pelo projeto;
- Da Empreiteira, com os Responsáveis Técnicos pela execução.

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma.


É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Diário de obras, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos.

### 1.1.1 Placa de Obra

A placa de obra a ser instalada no local do empreendimento deverá seguir o padrão AMMOC, conforme modelo abaixo:



**Área total**

- Proporção de 8y x 5y

**Dimensões mínimas**

- 2m x 1,25m

**Área do nome do Município (A)**

- Cor de fundo: Branca
- Fonte: Next Art Bold

**Área de informações da obra (B)**

- Cor de fundo: Verde
- Fonte: Next Art Bold e Regular
- Cor da fonte: Branca e Preta

**Área dos responsáveis (C)**

- Cor de fundo: Branca
- Fonte: Next Art Regular
- Cor da fonte: Preta

### 1.1.2 Locação de Obra

A locação da obra deverá ser feita conforme a orientação da Prefeitura Municipal.

## 2 FUNDAÇÕES

As fundações serão constituídas por chumbadores fixados no Radier em concreto armado conforme orçamento.

## 3 SUPRAESTRUTURA

A estrutura do equipamento é totalmente metálica, pintada nas cores escolhidas pelo município, conforme as especificações do projeto.

A fixação dos elementos será através de parafusos e rebites, seguindo sempre orientações de Normas técnicas e dos fabricantes.

#### 4 FECHAMENTOS

Os fechamentos do fundo e da cobertura do abrigo de passageiros (conforme projeto anexo) serão executadas em policarbonato compacto com espessura de 4 mm na coloração escolhida pela fiscalização, garantido segurança e conforto térmico. As placas de policarbonato serão fixadas em perfis “U”.

O fechamento lateral do abrigo será em painéis de ACM cortados a laser com o símbolo do município estampado, conforme o apresentado no projeto em anexo.

O fechamento superior frontal constitui-se de um painel de ACM com altura de 30 cm, estampado com as informações da rua e da prefeitura municipal, conforme demonstrado no projeto em anexo.

#### 5 COBERTURA

A cobertura será em policarbonato compacto, espessura de 4 mm, de coloração fume ou a definir pela fiscalização. A instalação das placas de policarbonato deverá ser executada de acordo com as orientações do fabricante.

#### 6 ACESSÓRIOS

O abrigo de passageiros deverá ser equipado por banco metálico, confeccionado com tubos industriais oblongos. O banco terá dimensões conforme projeto, deverá ser fixado na estrutura metálica do abrigo através de parafusos. Todas as terminações deverão receber fechamento adequado e livre de rebarbas.

#### 7 REPAROS EM ABRIGOS EXISTENTES

Alguns abrigos existentes terão a cobertura substituída por policarbonato compacto, deverá ser limpo, lixado e pintado toda a estrutura garantindo qualidade no serviço evitando salpicaduras, sujeiras e qualquer dano causado durante a execução do serviço deverá ser reparado pela empresa.

## 8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O equipamento urbano deverá ser entregue limpo, acabado, e sem danos ao passeio e ao entorno público.

Já foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforçar alguns itens:

- É sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar conhecimento da extensão dos serviços.
- Sugestões de alterações devem ser feitas ao autor do projeto e à fiscalização, obtendo deles a autorização para o pretendido, sob pena de ser exigido o serviço como inicialmente previsto, sem que nenhum ônus seja debitado ao Contratante.
- O diário de obra deverá ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de planejamento da prefeitura municipal.

