

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Vargem Bonita/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Abrigo de Passageiros Conforme Projetos Anexo			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Abrigo de Passageiros Conforme Projetos Anexo	MUNICÍPIO / UF Vargem Bonita/SC	BDI 1 27,95%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Abrigo de Passageiros Conforme Projetos Anexo									44.722,42	
1.			ABRIGO DE PASSAGEIROS					-	44.722,42	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.596,04	
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M	23,85	52,30	BDI 1	66,92	1.596,04	RA
1.2.			FUNDAÇÃO E PISO					-	3.733,76	
1.2.1.	SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4,00	200,60	BDI 1	256,67	1.026,68	RA
1.2.2.	SINAPI	96624	BASE PARA PISO COM BRITA INCLUSIVE MÃO DE OBRA E TRASPORTE	M3	0,79	103,97	BDI 1	133,03	105,09	RA
1.2.3.	SINAPI-I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	13,40	26,97	BDI 1	34,51	462,43	RA
1.2.4.	SINAPI	97095	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	2,36	439,80	BDI 1	562,72	1.328,02	RA
1.2.5.	SINAPI	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	15,70	38,41	BDI 1	49,15	771,66	RA
1.2.6.	SINAPI	102491	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS PARA INDICAÇÃO DE ÁREA PCD	M2	1,92	16,23	BDI 1	20,77	39,88	RA
1.3.			ESTRUTURA					-	31.600,00	
1.3.1.	Cotação	58 AMMOC	ABRIGO DE PASSAGEIROS, COMPLETO EU ALUMÍNIO, CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO, ACM , COM BANCO, ETC. SEGUINDO PROJETO . ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO COM TODOS OS MATERIAIS, ITENS DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO, INCLUINDO PLACAS LETREIROS E ACABAMENTOS	UN	2,00	15.800,00	0,00%	15.800,00	31.600,00	RA
1.4.			SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E PINTURA					-	7.792,62	
1.4.1.	COTAÇÃO	52 AMMOC	COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL/FUMÊ, EXCLUINDO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	M2	18,00	305,21	BDI 1	390,52	7.029,36	RA
1.4.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,00	2,73	BDI 1	3,49	62,82	RA
1.4.3.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	22,95	7,54	BDI 1	9,65	221,47	RA
1.4.4.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	22,95	16,31	BDI 1	20,87	478,97	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Vargem Bonita/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Abrigo de Passageiros Conforme Projetos Anexo			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Abrigo de Passageiros Conforme Projetos Anexo	MUNICÍPIO / UF Vargem Bonita/SC	BDI 1 27,95%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Abrigo de Passageiros Conforme Projetos Anexo									44.722,42

Observações:

Existe uma variação no comprimento de alguns abrigos conforme projetos em anexo, não será considerada essa redução no valor devido a perda de materia o serviço a mais no recorte e encaixe das chapas.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vargem Bonita/SC

Local

sexta-feira, 13 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho

CREA/CAU: 105295-8

ART/RRT: 0

RECURSO
←