



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
VARGEM BONITA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO - CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 07-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO - CRECHE MUNICIPAL | MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA - SC | BDI 1 23,54% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO - CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS | | | | | | | | | 50.485,03 | |
| 1. | | | MURO DE CONTENÇÃO - CRECHE MUNICIPAL | | | | | - | 50.485,03 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 3.242,18 | |
| 1.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22". ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2,00 | 225,00 | BDI 1 | 277,97 | 555,94 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 7,94 | 46,96 | BDI 1 | 58,01 | 460,60 | RA |
| 1.1.3. | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2,50 | 248,83 | BDI 1 | 307,40 | 768,50 | RA |
| 1.1.4. | DEINFRA | 42535 | DEMOLICAO DE CALCADA E PASSEIOS COM 06 CM | M2 | 65,08 | 18,12 | BDI 1 | 22,39 | 1.457,14 | RA |
| 1.2. | | | MURO DE CONTENÇÃO | | | | | - | 26.032,57 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 54,33 | 4,71 | BDI 1 | 5,82 | 316,20 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 4,32 | 117,09 | BDI 1 | 144,65 | 624,89 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 60,00 | 42,22 | BDI 1 | 52,16 | 3.129,60 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 184,00 | 11,75 | BDI 1 | 14,52 | 2.671,68 | RA |
| 1.2.5. | SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 266,90 | 14,61 | BDI 1 | 18,05 | 4.817,55 | RA |
| 1.2.6. | SINAPI | 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 257,90 | 16,93 | BDI 1 | 20,92 | 5.395,27 | RA |
| 1.2.7. | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 58,40 | 18,35 | BDI 1 | 22,67 | 1.323,93 | RA |
| 1.2.8. | AMMOC | 48 | CONCRETAGEM DE MURO DE CONTENÇÃO COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 12,35 | 508,18 | BDI 1 | 627,81 | 7.753,45 | RA |
| 1.3. | | | DRENAGEM | | | | | - | 1.102,02 | |
| 1.3.1. | AMMOC | 193 | PEDRA RACHÃO PARA DRENAGEM DE MURO, INCLUSO CARGA DESCARGA E TRANSPORTE | M3 | 9,00 | 88,23 | BDI 1 | 109,00 | 981,00 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI-I | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 6,00 | 16,33 | BDI 1 | 20,17 | 121,02 | RA |
| 1.4. | | | OUTROS | | | | | - | 20.108,26 | |

RECURSO

←



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
VARGEM BONITA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO - CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 07-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO - CRECHE MUNICIPAL | MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA - SC | BDI 1 23,54% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO - CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 50.485,03 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 65,08 | 78,27 | BDI 1 | 96,69 | 6.292,59 | RA |
| 1.4.2. | DEINFRA | 42684 | GRADES DE FERRO P/ FECHAMENTO LATERAL | M2 | 8,84 | 367,48 | BDI 1 | 453,98 | 4.013,18 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI-I | 4948 | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 2,88 | 346,63 | BDI 1 | 428,23 | 1.233,30 | RA |
| 1.4.4. | SINAPI | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 22,35 | 51,40 | BDI 1 | 63,50 | 1.419,23 | RA |
| 1.4.5. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 50,40 | 15,54 | BDI 1 | 19,20 | 967,68 | RA |
| 1.4.6. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 9,86 | 19,70 | BDI 1 | 24,34 | 239,99 | RA |
| 1.4.7. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 8,00 | 40,17 | BDI 1 | 49,63 | 397,04 | RA |
| 1.4.8. | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0,60 | 383,81 | BDI 1 | 474,16 | 284,50 | RA |
| 1.4.9. | SINAPI | 87521 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 36,63 | 90,34 | BDI 1 | 111,61 | 4.088,27 | RA |
| 1.4.10. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 44,70 | 5,93 | BDI 1 | 7,33 | 327,65 | RA |
| 1.4.11. | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 44,70 | 15,30 | BDI 1 | 18,90 | 844,83 | RA |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
VARGEM BONITA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO - CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 07-21 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO - CRECHE MUNICIPAL | MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA - SC | BDI 1 23,54% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO - CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS | | | | | | | | | 50.485,03 |
| Observações: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VARGEM BONITA - SC
Local
segunda-feira, 23 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME RAUSCHKOLB
CREA/CAU: 167388-0
ART/RRT: 7923581-8

RECURSO
←