

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ALAMBRADOS CAMPOS ASSENTAMENTO 25 DE MAIO E 9 DE NOVEMBRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ALAMBRADOS CAMPOS ASSENTAMENTO 25 DE MAIO E 9 DE NOVEMBRO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> VARGEM BONITA - SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ALAMBRADOS CAMPOS ASSENTAMENTO 25 DE MAIO E 9 DE NOVEMBRO</b>									<b>101.624,81</b>	
<b>1.</b>			<b>ALAMBRADO CAMPO ASSENTAMENTO 25 DE MAIO</b>					-	<b>42.605,41</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ALAMBRADO</b>					-	<b>42.605,41</b>	
1.1.1.	AMMOC	140	PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA EXAGONAL DUPLA TORÇÃO, /X40CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), INCLUSO DOBRADIÇAS REFORÇADAS E CADEADO	M2	5,16	705,92	BDI 1	872,09	4.499,98	RA
1.1.2.	AMMOC	212	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 5X5CM, FIO 2,77MM EM ALAMBRADO COM MOURÕES EXISTENTES, INCLUSO ESTICADORES	M2	514,68	59,02	BDI 1	72,91	37.525,32	RA
1.1.3.	SINAPI-I	4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M, PARA TRAVAMENTO NOS CANTOS DA QUADRA	UN	8,00	49,88	BDI 1	61,62	492,96	RA
1.1.4.	SINAPI	94974	CONCRETO TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PARA CHUMBAMENTO DE MOURÕES DE TRAVAMENTO	M3	0,20	352,71	BDI 1	435,74	87,15	RA
<b>2.</b>			<b>ALAMBRADO CAMPO ASSENTAMENTO 9 DE NOVEMBRO</b>					-	<b>59.019,40</b>	
<b>2.1.</b>			<b>ALAMBRADO</b>					-	<b>59.019,40</b>	
2.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	151,40	35,48	BDI 1	43,83	6.635,86	RA
2.1.2.	AMMOC	140	PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA EXAGONAL DUPLA TORÇÃO, /X40CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), INCLUSO DOBRADIÇAS REFORÇADAS E CADEADO	M2	5,16	705,92	BDI 1	872,09	4.499,98	RA
2.1.3.	AMMOC	85	ALAMBRADO EM MOURÃO H = 6,0 M (SEÇÃO 12X12CM), INCLUSO CABO DE AÇO, TELA EM ARAME GALVANIZADO MALHA 5X5 CM, TRAVAMENTO E CHUMBADOR EM CONCRETO. NÃO INCLUSO MURETA EM CONCRETO	M	55,00	414,96	BDI 1	512,64	28.195,20	RA
2.1.4.	AMMOC	212	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 5X5CM, FIO 2,77MM EM ALAMBRADO COM MOURÕES EXISTENTES DE 3M DE ALTURA, INCLUSO ESTICADORES	M2	262,08	59,02	BDI 1	72,91	19.108,25	RA
2.1.5.	SINAPI-I	4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M, PARA TRAVAMENTO NOS CANTOS DA QUADRA	UN	8,00	49,88	BDI 1	61,62	492,96	RA
2.1.6.	SINAPI	94974	CONCRETO TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PARA CHUMBAMENTO DE MOURÕES DE TRAVAMENTO	M3	0,20	352,71	BDI 1	435,74	87,15	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ALAMBRADOS CAMPOS ASSENTAMENTO 25 DE MAIO E 9 DE NOVEMBRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ALAMBRADOS CAMPOS ASSENTAMENTO 25 DE MAIO E 9 DE NOVEMBRO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> VARGEM BONITA - SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>ALAMBRADOS CAMPOS ASSENTAMENTO 25 DE MAIO E 9 DE NOVEMBRO</b>									
<b>101.624,81</b>									

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VARGEM BONITA - SC  
**Local**  
  
quarta-feira, 28 de julho de 2021  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** ANA JÚLIA UNGERICH DE CARVALHO  
**CREA/CAU:** 105295-8  
**ART/RRT:** 7474796-3

← RECURSO