



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ALAMBRADOS CAMPOS ASSENTAMENTO 25 DE MAIO E 9 DE NOVEMBRO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ALAMBRADOS CAMPOS ASSENTAMENTO 25 DE MAIO E 9 DE NOVEMBRO	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA - SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ALAMBRADOS CAMPOS ASSENTAMENTO 25 DE MAIO E 9 DE NOVEMBRO									110.107,03	
1.			ALAMBRADO CAMPO ASSENTAMENTO 25 DE MAIO					-	45.661,80	
1.1.			ALAMBRADO					-	45.661,80	
1.1.1.	AMMOC	140	PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA EXAGONAL DUPLA TORÇÃO, /X40CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), INCLUSO DOBRADIÇAS REFORÇADAS E CADEADO	M2	5,16	705,92	BDI 1	872,09	4.499,98	RA
1.1.2.	AMMOC	212	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 5X5CM, FIO 2,77MM EM ALAMBRADO COM MOURÕES EXISTENTES, INCLUSO ESTICADORES	M2	556,60	59,02	BDI 1	72,91	40.581,71	RA
1.1.3.	SINAPI-I	4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M, PARA TRAVAMENTO NOS CANTOS DA QUADRA	UN	8,00	49,88	BDI 1	61,62	492,96	RA
1.1.4.	SINAPI	94974	CONCRETO TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PARA CHUMBAMENTO DE MOURÕES DE TRAVAMENTO	M3	0,20	352,71	BDI 1	435,74	87,15	RA
2.			ALAMBRADO CAMPO ASSENTAMENTO 9 DE NOVEMBRO					-	64.445,23	
2.1.			ALAMBRADO					-	64.445,23	
2.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	151,40	35,48	BDI 1	43,83	6.635,86	RA
2.1.2.	AMMOC	140	PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA EXAGONAL DUPLA TORÇÃO, /X40CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), INCLUSO DOBRADIÇAS REFORÇADAS E CADEADO	M2	5,16	705,92	BDI 1	872,09	4.499,98	RA
2.1.3.	AMMOC	85	ALAMBRADO EM MOURÃO H = 6,0 M (SEÇÃO 12X12CM), INCLUSO CABO DE AÇO, TELA EM ARAME GALVANIZADO MALHA 5X5 CM, TRAVAMENTO E CHUMBADOR EM CONCRETO. NÃO INCLUSO MURETA EM CONCRETO	M	71,00	414,96	BDI 1	512,64	36.397,44	RA
2.1.4.	AMMOC	212	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 5X5CM, FIO 2,77MM EM ALAMBRADO COM MOURÕES EXISTENTES DE 3M DE ALTURA, INCLUSO ESTICADORES	M2	224,00	59,02	BDI 1	72,91	16.331,84	RA
2.1.5.	SINAPI-I	4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M, PARA TRAVAMENTO NOS CANTOS DA QUADRA	UN	8,00	49,88	BDI 1	61,62	492,96	RA
2.1.6.	SINAPI	94974	CONCRETO TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PARA CHUMBAMENTO DE MOURÕES DE TRAVAMENTO	M3	0,20	352,71	BDI 1	435,74	87,15	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ALAMBRADOS CAMPOS ASSENTAMENTO 25 DE MAIO E 9 DE NOVEMBRO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ALAMBRADOS CAMPOS ASSENTAMENTO 25 DE MAIO E 9 DE NOVEMBRO	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA - SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ALAMBRADOS CAMPOS ASSENTAMENTO 25 DE MAIO E 9 DE NOVEMBRO									110.107,03

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VARGEM BONITA - SC
Local

segunda-feira, 20 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA JÚLIA UNGERICH DE CARVALHO
CREA/CAU: 105295-8
ART/RRT: 7474796-3

Ana Júlia Ungericht de Carvalho
Eng. Civil - 105295-8
CREA/SC 105295-8
AMMOC

← RECURSO