

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC	BDI 1 22,40%	BDI 2 22,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO									123.830,03	
1.			2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO						119.460,20	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						550,80	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	200,00	BDI 1	244,80	550,80	RA
1.2.			ADEQUAÇÕES DE ESQUADRIAS						1.540,55	
1.2.0.1.	AMMOC	223	ADAPTAÇÃO DE JANELAS, ATENDENDO A NBR 9050, QUANTO À ALTURA DO ACIONADOR DE ABERTURA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS	UN	5,00	251,72	BDI 1	308,11	1.540,55	RA
1.3.			CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO						7.879,07	
1.3.1.			BANCADA						2.054,53	
1.3.1.1.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	2,16	466,03	BDI 1	570,42	1.232,11	RA
1.3.1.2.	SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,12	37,00	BDI 1	45,29	50,72	RA
1.3.1.3.	SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	24,96	BDI 1	30,55	122,20	RA
1.3.1.4.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	239,62	BDI 1	293,29	293,29	RA
1.3.1.5.	SINAPI-I	20270	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	UN	1,00	69,08	BDI 1	84,55	84,55	RA
1.3.1.6.	SINAPI-I	36791	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)	UN	2,00	110,97	BDI 1	135,83	271,66	RA
1.3.2.			INSTALAÇÕES CADEIRA DENTISTA						3.280,71	
1.3.2.1.	AMMOC	253	INSTALAÇÕES PARA CADEIRA DE DENTISTA INCLUSO TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO EM PVC, TUBULAÇÃO DE COBRE, CAIXA SIFONADA, REGISTRO GAVETA, TOMADA DE PISO, TUBULAÇÃO DE COMUNICAÇÃO/MULTIMÍDEA, RASGOS E CHUMBAMENTOS	UN	1,00	2.260,86	BDI 1	2.767,29	2.767,29	RA
1.3.2.2.	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM NO LOCAL DO RARGO DO PISO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES	M2	1,50	91,11	BDI 1	111,52	167,28	RA
1.3.2.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	18,00	2,07	BDI 1	2,53	45,54	RA
1.3.2.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE QUE SERÃO EXECUTADAS OS RASGOS PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18,00	13,64	BDI 1	16,70	300,60	RA
1.3.3.			GERAIS						2.543,83	
1.3.3.1.	COTAÇÃO	17 AMMOC	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 30X14CM - USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS (04 PALAVRAS)	UN	8,00	118,66	BDI 1	145,24	1.161,92	RA
1.3.3.2.	COTAÇÃO	69 AMMOC	CADEIRA PARA ATENDIMENTO DE OBESO COM APOIO PARA OS BRAÇOS - DIMENSÕES DO ASSENTO 53X48CM E DO ENCOSTO 53X49CM	UN	1,00	746,70	BDI 1	913,96	913,96	RA
1.3.3.3.	COTAÇÃO	68 AMMOC	ADESIVO PARA LOCAL DE ESPERA PRIORIZADA (ATENDIMENTO PREFERENCIAL), 0,8X1,2	UN	1,00	147,25	BDI 1	180,23	180,23	RA
1.3.3.4.	COTAÇÃO	72 AMMOC	ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO	M2	0,60	114,00	BDI 1	139,54	83,72	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC	BDI 1 22,40%	BDI 2 22,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO									123.830,03	
1.3.3.5.	COTAÇÃO	15 AMMOC	PISO TÁTIL EM BORRACHA SINTÉTICA ALERTA E DIRECIONAL 250X250X5MM, COR AZUL OU PRETA	UN	17,00	9,80	BDI 1	12,00	204,00	RA
1.4.			ACESSOS					-	10.284,07	
1.4.1.			VAGA ALMBULANCIA E CALÇADA					-	7.010,56	
1.4.1.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	2,61	113,70	BDI 1	139,17	363,23	RA
1.4.1.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	52,22	96,69	BDI 1	118,35	6.180,24	RA
1.4.1.3.	SINAPI	95031	PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 3 CM E REJUNTE CIMENTICIO, EXCLUSO COLCHÃO	M2	3,40	112,24	BDI 1	137,38	467,09	RA
1.4.2.			PASSEIO PÚBLICO E VAGA PCD					-	3.273,51	
1.4.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	17,05	1,68	BDI 1	2,06	35,12	RA
1.4.2.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,85	113,70	BDI 1	139,17	118,29	RA
1.4.2.3.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	17,05	105,04	BDI 1	128,57	2.192,12	RA
1.4.2.4.	SINAPI	101032	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM E LARGURA 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 7,08M2 (NBR 9050/2015)	UN	1,00	383,47	BDI 1	469,37	469,37	RA
1.4.2.5.	AMMOC	PL1	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA - ESTACIONAMENTO PREFERENCIAL PARA PCD - RETANGULAR, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	1,00	374,68	BDI 1	458,61	458,61	RA
1.5.			SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO					-	1.900,01	
1.5.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	152,70	BDI 1	186,90	373,80	RA
1.5.0.2.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	8,00	20,76	BDI 1	25,41	203,28	RA
1.5.0.3.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	24,61	BDI 1	30,12	60,24	RA
1.5.0.4.	COTAÇÃO	76 AMMOC	PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - VERMELHA - 25X16CM	UN	1,00	75,05	BDI 1	91,86	91,86	RA
1.5.0.5.	COTAÇÃO	109 AMMOC	FOGÃO COOKTOP ELÉTRICO, COM MESA VITROCERÂMICA- 02 QUEIMADORES ELÉTRICOS - 3500W - DIMENSÕES MÍNIMAS (AXLXP) 93 X 302 X 514 MM	UN	1,00	956,56	BDI 1	1.170,83	1.170,83	RA
1.6.			CERCAMENTO					-	93.778,96	
1.6.1.			MURO H=2,0 E 1,70					-	35.168,05	

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC	BDI 1 22,40%	BDI 2 22,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO									123.830,03	
1.6.1.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	1,59	107,95	BDI 1	132,13	210,09	RA
1.6.1.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	25,50	46,14	BDI 1	56,48	1.440,24	RA
1.6.1.3.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	122,43	12,67	BDI 1	15,51	1.898,89	RA
1.6.1.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	371,81	16,82	BDI 1	20,59	7.655,57	RA
1.6.1.5.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	77,91	17,96	BDI 1	21,98	1.712,46	RA
1.6.1.6.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	8,27	492,06	BDI 1	602,28	4.980,86	RA
1.6.1.7.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES	M2	17,46	19,14	BDI 1	23,43	409,09	RA
1.6.1.8.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	142,06	12,54	BDI 1	15,35	2.180,62	RA
1.6.1.9.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,35	19,29	BDI 1	23,61	645,73	RA
1.6.1.10.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,75	466,17	BDI 1	570,59	998,53	RA
1.6.1.11.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	M2	25,34	29,59	BDI 1	36,22	917,81	RA
1.6.1.12.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	91,00	16,82	BDI 1	20,59	1.873,69	RA
1.6.1.13.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	84,06	19,29	BDI 1	23,61	1.984,66	RA
1.6.1.14.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE VIGAS FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,55	485,17	BDI 1	593,85	1.514,32	RA
1.6.1.15.	SINAPI	87451	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	46,34	101,49	BDI 1	124,22	5.756,35	RA
1.6.1.16.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE MUROS. AF_11/2017	M2	84,36	2,46	BDI 1	3,01	253,92	RA
1.6.1.17.	AMMOC	167	TUBO PVC COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/ BARBACÃ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	31,80	18,89	BDI 1	23,12	735,22	RA
1.6.2.			MURO H=1,5					-	14.256,36	
1.6.2.1.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	1,26	103,55	BDI 1	126,75	159,71	RA

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC	BDI 1 22,40%	BDI 2 22,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO									123.830,03	
1.6.2.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA	M2	12,50	46,14	BDI 1	56,48	706,00	RA
1.6.2.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	99,74	16,82	BDI 1	20,59	2.053,65	RA
1.6.2.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	23,13	19,12	BDI 1	23,40	541,24	RA
1.6.2.5.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	4,75	492,06	BDI 1	602,28	2.860,83	RA
1.6.2.6.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES	M2	6,60	19,14	BDI 1	23,43	154,64	RA
1.6.2.7.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,15	16,82	BDI 1	20,59	661,97	RA
1.6.2.8.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,45	19,29	BDI 1	23,61	317,55	RA
1.6.2.9.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,66	466,17	BDI 1	570,59	376,59	RA
1.6.2.10.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	M2	10,48	29,59	BDI 1	36,22	379,59	RA
1.6.2.11.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,02	16,82	BDI 1	20,59	741,65	RA
1.6.2.12.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,65	19,29	BDI 1	23,61	345,89	RA
1.6.2.13.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,05	485,17	BDI 1	593,85	623,54	RA
1.6.2.14.	SINAPI	87451	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	28,90	101,49	BDI 1	124,22	3.589,96	RA
1.6.2.15.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE MUROS. AF_11/2017	M2	55,00	2,46	BDI 1	3,01	165,55	RA
1.6.2.16.	AMMOC	167	TUBO PVC COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/ BARBACÃ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	18,89	BDI 1	23,12	578,00	RA
1.6.3.			MURETA FRONTAL H=0,75					-	3.773,73	
1.6.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,95	112,99	BDI 1	138,30	131,39	RA
1.6.3.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME	M2	5,00	75,29	BDI 1	92,15	460,75	RA
1.6.3.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,75	16,82	BDI 1	20,59	406,65	RA
1.6.3.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,24	19,12	BDI 1	23,40	426,82	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC	BDI 1 22,40%	BDI 2 22,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO									123.830,03	
1.6.3.5.	SINAPI	92724	CONTRAGEM DE VIGAS DE BALDRAME E DE PILARES (DENTRO DOS BLOCOS), FCK=20MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,95	450,15	BDI 1	550,98	523,43	RA
1.6.3.6.	SINAPI	87455	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	9,38	76,51	BDI 1	93,65	878,44	RA
1.6.3.7.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	12,50	61,85	BDI 1	75,70	946,25	RA
1.6.4.			REATERROS					-	6.207,38	
1.6.4.1.	SINAPI-I	39323	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = "25" KN/M	M2	99,60	22,23	BDI 1	27,21	2.710,12	RA
1.6.4.2.	SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO	M3	29,88	63,06	BDI 1	77,19	2.306,44	RA
1.6.4.3.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	29,88	4,66	BDI 1	5,70	170,32	RA
1.6.4.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	M3XKM	298,80	1,64	BDI 1	2,01	600,59	RA
1.6.4.5.	SINAPI	93377	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	39,84	8,61	BDI 1	10,54	419,91	RA
1.6.5.			REVESTIMENTO DE MUROS					-	5.918,33	
1.6.5.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE MURO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	84,62	5,90	BDI 1	7,22	610,96	RA
1.6.5.2.	SINAPI	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	84,62	30,10	BDI 1	36,84	3.117,40	RA
1.6.5.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM MURO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	84,62	2,07	BDI 1	2,53	214,09	RA
1.6.5.4.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MURO	M2	84,62	19,08	BDI 1	23,35	1.975,88	RA
1.6.6.			GRADIL					-	28.455,11	
1.6.6.1.	COTAÇÃO	40 AMMOC	GRADIL PARA CERCAMENTO H=1,53MX 2,50M LARGURA EM ARAME GALVANIZADO COM FOSFOTIZAÇÃO. PINTURA E REVESTIMENTO EM POLIESTER INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	28,00	362,90	BDI 1	444,19	12.437,32	RA
1.6.6.2.	COTAÇÃO	41 AMMOC	POSTE PARA CERCAMENTO EM TUBO GALVANIZADO E=1,55MM PINTADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV E ACESSORIOS E INSTALAÇÃO	UN	35,00	120,65	BDI 1	147,68	5.168,80	RA
1.6.6.3.	COTAÇÃO	116 AMMOC	TAMPA DE NAYLON POLIAMIDA	UN	35,00	2,85	BDI 1	3,49	122,15	RA
1.6.6.4.	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	210,00	2,07	BDI 1	2,53	531,30	RA
1.6.6.5.	SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE ARAME GALVANIZADO COM FOSFOTIZAÇÃO, PINTURA E REVESTIMENTO EM POLIESTER VERDE, COM TRILHOS E ROLDANAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,05	456,47	BDI 1	558,72	4.497,70	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC	BDI 1 22,40%	BDI 2 22,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO									123.830,03	
1.6.6.6.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL FIXO DE ARAME GALVANIZADO COM FOSFOTIZAÇÃO, PINTURA E REVESTIMENTO EM POLIESTER VERDE, COMPLETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,45	345,99	BDI 1	423,49	1.461,04	RA
1.6.6.7.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	24,38	BDI 1	29,84	2.387,20	RA
1.6.6.8.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	18,89	BDI 1	23,12	1.849,60	RA
1.7.			JADINAGENS					-	3.128,94	
1.7.0.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	75,50	10,61	BDI 1	12,99	980,75	RA
1.7.0.2.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	20,00	36,34	BDI 1	44,48	889,60	RA
1.7.0.3.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	5,00	108,50	BDI 1	132,80	664,00	RA
1.7.0.4.	SINAPI	100324	LASTRO COM PEDRA BRITADA N.2 ESPALHADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	4,50	107,95	BDI 1	132,13	594,59	RA
1.8.			SERVIÇOS FINAIS					-	397,80	
1.8.0.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	130,00	2,50	BDI 1	3,06	397,80	RA
2.			ADEQUAÇÕES UBS CENTRAL					-	4.369,83	
2.1.			IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE					-	1.122,86	
2.1.0.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,30	19,66	BDI 1	24,06	31,28	RA
2.1.0.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,10	2,87	BDI 1	3,51	31,94	RA
2.1.0.3.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	9,10	37,08	BDI 1	45,39	413,05	RA
2.1.0.4.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	9,10	2,07	BDI 1	2,53	23,02	RA
2.1.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,10	13,64	BDI 1	16,70	151,97	RA
2.1.0.6.	SINAPI	87759	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ESCADA, ESPESSURA 3CM. FAZER CHANFRO EM ÂNGULO CURVO EM TODA A EXTENSÃO DA JUNÇÃO DA ESCADA COM A PAREDE	M2	5,10	75,55	BDI 1	92,47	471,60	RA
2.2.			ABERTURA CIRCULAÇÃO					-	763,84	
2.2.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,59	48,88	BDI 1	59,83	35,30	RA
2.2.0.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,50	19,66	BDI 1	24,06	252,63	RA
2.2.0.3.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	10,62	BDI 1	13,00	26,00	RA
2.2.0.4.	SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	3,59	70,24	BDI 1	85,97	308,63	RA
2.2.0.5.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,35	85,50	BDI 1	104,65	141,28	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC	BDI 1 22,40%	BDI 2 22,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
2º ETAPA DA UBS LINHA CORAÇÃO E ADEQUAÇÕES UBS CENTRO									123.830,03	
2.3.			ADEQUAÇÃO BANHEIRO PCD					-	2.200,01	
2.3.0.1.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	10,62	BDI 1	13,00	13,00	RA
2.3.0.2.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO ACESSÍVEL, ATENDENDO A NBR 9050/2020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	103,55	BDI 1	126,75	126,75	RA
2.3.0.3.	SINAPI-I	6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	1,00	176,82	BDI 1	216,43	216,43	RA
2.3.0.4.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA DE PRESSÃO COM ACIONAMENTO EM LAVANCA PARA PCD, ATENDENDO A NORMA 9050/2020	UN	1,00	215,38	BDI 1	263,63	263,63	RA
2.3.0.5.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	169,96	BDI 1	208,03	416,06	RA
2.3.0.6.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	159,39	BDI 1	195,09	195,09	RA
2.3.0.7.	COTAÇÃO	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	3,00	108,30	BDI 1	132,56	397,68	RA
2.3.0.8.	COTAÇÃO	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	1,00	280,25	BDI 1	343,03	343,03	RA
2.3.0.9.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	20,97	BDI 1	25,67	25,67	RA
2.3.0.10.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,48	344,95	BDI 1	422,22	202,67	RA
2.4.			SERVIÇOS FINAIS					-	283,12	
2.4.0.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	66,15	3,50	BDI 1	4,28	283,12	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VARGEM BONITA/SC

Local

quarta-feira, 20 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

ART/RRT: 7979971-2