



Estado De Santa Catarina
Município De Vargem Bonita



DE:	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA/SC
PARA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA/SC
INTERESSADO:	RALLTEC INDÚSTRIA METALURGICA LTDA
ASSUNTO:	ADITIVO DE CONTRATO DAS QUADRAS COBERTAS NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE OURO E PRIMEIROS PASSOS

OBJETO:

O presente pedido refere-se ao **ADITIVO DE QUANTIDADES E VALORES**, para execução de reforma na Unidade Básica de Saúde Central, incluindo mão de obra e materiais, visando à necessidade da Secretaria de Educação do município de Vargem Bonita – SC, conforme o Processo de Licitação nº 31/2022, modalidade Tomada de Preços nº 48/2022 entre a empresa **RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA**, e o **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA/SC**.

PARECER:

Foi necessário aditar diversos itens visando garantir o melhor funcionamento da obra, conforme descrito abaixo:

- Terças metálicas – para aproveitar a estrutura existente ao lado da quadra da Creche Primeiros Passos, optou-se por mover o pilar em 0,40 m, assim travando-o na estrutura existente e melhorando sua estabilidade, assim sendo, aumentando a quantidade de terças necessárias.

- Telhas termoisolantes – para aproveitar a estrutura existente ao lado da quadra da Creche Primeiros Passos, optou-se por mover o pilar em 0,40 m, assim travando-o na estrutura existente e melhorando sua estabilidade, assim sendo, aumentando a quantidade de telhas necessárias.



Estado De Santa Catarina
Município De Vargem Bonita



- Calhas – para aproveitar a estrutura existente ao lado da quadra da Creche Primeiros Passos, optou-se por mover o pilar em 0,40 m, assim travando-o na estrutura existente e melhorando sua estabilidade, assim sendo, aumentando a quantidade de calhas necessárias.

- Tirantes de aço – a quadra da Creche Pingo de Ouro necessitou de um reforço, e ao contrario da outra quadra, não tinha estruturas próximas para apoio, necessitando de tirantes auxiliares.

- Demolição de alvenaria – por interesse do corpo docente da creche e prefeitura municipal, diminuiu-se a altura do muro que cerca a quadra, para melhorar na vigilância dos alunos pequenos, o muro já fora levantado até certa altura (1,45 cm);

- Rede de nylon – foi adicionado o necessário de rede para preencher a diferença que a alteração nos muros ocasionou;

- Portão – a pedido do corpo docente da creche e prefeitura municipal, adicionou-se um acesso ao lado oposto da quadra;

- Calha e tubos de PVC – adicionado também uma calha no corredor coberto atrás da quadra, coletando a água pluvial, impedindo-a de precipitar sobre a quadra;

- Piso em concreto e alvenaria de vedação – foi adicionado piso de concreto entre as estruturas existentes e as quadras, recuperando o que foi comprometido devido a obras e adequando o acesso das mesmas.

Foi necessário, também, suprimir diversos itens visando garantir o melhor funcionamento da obra, conforme descrito abaixo:

- Alvenaria de vedação – com o intuito de não bloquear a visão das janelas da edificação adjacente, um dos muros não será executado, substituindo por rede de nylon até o piso.

- Cinta de amarração – não será executada a cinta no novo acesso e no muro que fora substituído.

- Chapisco – será descontado o chapisco referente à metragem não realizada do muro de cercamento.



Estado De Santa Catarina
Município De Vargem Bonita



- Emboço/massa – será descontado o emboço referente à metragem não realizada do muro de cercamento.
- Fundo preparador – será descontado o fundo preparador referente à metragem não realizada do muro de cercamento.
- Pintura – será descontada a pintura referente à metragem não realizada do muro de cercamento.
- Caixa de inspeção pluvial – Não serão executadas algumas das caixas por conta dos elementos fluviais já existentes e proximidade com o logradouro.
- Tubos de PVC – Será descontado e metragem de tubos não utilizados.

SOLICITAÇÃO:

Diante da justificativa supracitada, venho por meio deste solicitar aditivo contratual de quantidades e valores, conforme valores descritos a seguir:

Valor do contrato: R\$ 315.361,17

Valor aditivo 01: R\$ 13.535,43

Valor Supressão 01: R\$ 13.094,91

Valor total final: R\$ 315.801,69

Vargem Bonita - SC, 24 de janeiro de 2023.

Maurícus M. Bonan
Engenheiro Civil - CREA/SC 133548-0
Responsável Técnico