PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	ARQUIBANCADA E BANCOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
(N/D: 'Referência 02-2019.xls)	02-19 (N DES.)	ARQUIBANCADA E BANCOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL	VARGEM BONITA/SC	25,00%	0,00%	0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
ARQUIBANCA	NDA E BANCOS NO	ESTÁDIO MUNICI							81.235,80	<u></u>
1.			ARQUIBANCADA E BANCOS NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE VARGEM BONITA					-	81.235,80	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.423,80	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	300,00	BDI 1	375,00	937,50	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	М	148,63	8,00	BDI 1	10,00	1.486,30	RA
1.2.			ARQUIBANCADA					-	62.198,22	
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	2,78	58,85	BDI 1	73,56	204,50	RA
1.2.2.	SINAPI	91815	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, INCUSO BLOCOS PARA ENCHIMENTO DE CONCRETO	M2	78,20	54,40	BDI 1	68,00	5.317,60	RA
1.2.3.	SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ENCHIMENTO DE BANCOS	M3	34,68	58,80	BDI 1	73,50	2.548,98	RA
1.2.4.	SINAPI-I	4729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA PARA ENCHIMENTO DE BANCOS	МЗ	4,64	65,68	BDI 1	82,10	380,94	RA
1.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	МЗХКМ	1.179,60	0,95	BDI 1	1,19	1.403,72	RA
1.2.6.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE BANCO EM CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	KG	310,00	7,43	BDI 1	9,29	2.879,90	RA
1.2.7.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA PARA BANCO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	KG	67,00	11,73	BDI 1	14,66	982,22	RA
1.2.8.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA PARA BANCO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	KG	196,00	9,39	BDI 1	11,74	2.301,04	RA
1.2.9.	SINAPI	91602	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE FLOREIRA DE CONCRETO, EXECUTADA COM VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO	KG	63,00	7,65	BDI 1	9,56	602,28	RA
1.2.10.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,15	161,10	BDI 1	201,38	1.037,11	RA
1.2.11.	SINAPI	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA FLOREIRA E ESTRUTURAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM	M2	100,10	71,49	BDI 1	89,36	8.944,94	RA
1.2.12.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	МЗ	5,15	292,98	BDI 1	366,23	1.886,08	RA
1.2.13.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO , COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	174,21	5,14	BDI 1	6,43	1.120,17	RA
1.2.14.	SINAPI	87807	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADA MANUALMENTE SOBRE CHAPISCO, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM	M2	174,21	47,33	BDI 1	59,16	10.306,26	RA
1.2.15.	SINAPI	87243	REVESTIMENTO PARA PAREDES EXTERNAS DAS FLOREIRAS EM PASTILHAS, TIJOLETAS OU PEDRA À DEFINIR PELA FISCALIZAÇÃO	M2	16,05	115,84	BDI 1	144,80	2.324,04	RA

PMv3.0.4

١

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
0	(PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	ARQUIBANCADA E BANCOS NO EST	ARQUIBANCADA E BANCOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI1	BDI 2	BDI 3		
(N/D: 'Referência 02-2019.xls)	02-19 (N DES.)	ARQUIBANCADA E BANCOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL	VARGEM BONITA/SC	25,00%	0,00%	0,00%		

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓ ↓
ARQUIBANCA	DA E BANCOS NO	ESTÁDIO MUNICII	PAL						81.235,80	1
1.2.16.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM ESTRUTURAS REBOCADAS, UMA DEMÃO	M2	158,16	1,84	BDI 1	2,30	363,77	RA
1.2.17.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM ESTRUTURAS REBOCADAS, DUAS DEMÃOS	M2	158,16	10,46	BDI 1	13,08	2.068,73	RA
1.2.18.	Cotação	MERCADO	GUARDA-CORPO SEGUINDO AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS E ACESSIBILIDADE EM TUBO DE INOX 1 1/2" PRINCIPAIS E 3/4" DEMAIS BARRAS INCLUSO INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO	M2	31,90	395,00	BDI 1	493,75	15.750,63	RA
1.2.19.	Cotação	MERCADO	CORRIMAO SEGUINDO AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS E ACESSIBILIDADE EM TUBO DE INOX 1 1/2" PRINCIPAIS INCLUSO INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO	М	14,95	95,00	BDI 1	118,75	1.775,31	RA
1.3.			BANCO DE CONCRETO APARENTE					-	8.350,50	
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	1,28	58,85	BDI 1	73,56	94,16	RA
1.3.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA PREPARO MECÂNICO PARA SUPERFICIES DE CONCRETO APARENTE	МЗ	4,47	292,98	BDI 1	366,23	1.637,05	RA
1.3.3.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	МЗ	4,47	161,10	BDI 1	201,38	900,17	RA
1.3.4.	SINAPI	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA BANCOS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM PARA ESTRUTURA DE CONCRETO APARENTE	M2	49,00	71,49	BDI 1	89,36	4.378,64	RA
1.3.5.	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA BANCO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	KG	119,62	8,60	BDI 1	10,75	1.285,92	RA
1.3.6.	SINAPI	40780	REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	4,72	9,25	BDI 1	11,56	54,56	RA
1.4.			ESTACIONAMENTO PCD E PISO					-	8.263,28	
1.4.1.	SINAPI-I	40647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	M2	66,92	98,78	BDI 1	123,48	8.263,28	RA

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:	

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4

2/3

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	(PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	ARQUIBANCADA E BANCOS NO ESTÁDIO MUN	IICIPAL		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 02-2019.xls)	02-19 (N DES.)	ARQUIBANCADA E BANCOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL	VARGEM BONITA/SC	25,00%	0,00%	0,00%

RECURSO	
\downarrow	

	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ARC	UIBANCAD	DA E BANCOS NO	ESTÁDIO MUNICIPA	AL						81.235,80

VARGEM BONITA/SC Local

segunda-feira, 15 de abril de 2019 **Data**

Responsável Técnico
Nome: ANA JÚLIA UNGERICHT DE CARVALHO

CREA/CAU: 105295-8

ART/RRT:

3/3 PMv3.0.4