



| QUANTITATIVOS DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ESTACA 0 + 0,000 - 4 + 17,736 | | | |
|--|------------------------------------|--------|----------------------|
| | FAIXA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS | L=0,10 | 9,10 m ² |
| | LINHA DE BORDO CONTÍNUA BRANCA | L=0,10 | 18,37 m ² |
| | FAIXA DE PEDESTRES | L=0,40 | 15,23 m ² |

| QUANTITATIVOS DA SINALIZAÇÃO VERTICAL ESTACA 0 + 0,000 - 4 + 17,736 | | | | |
|--|-------------|--|------------------|-------------------|
| PLACAS DE SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA | | | | |
| PLACAS | CÓDIGO | PINTURA | DIMENSÃO | QUANTIDADE |
| | NOME DA RUA | IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA | L=0,45 H=0,25 | 2 Placas = 01 un. |
| PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO | | | | |
| PLACAS | CÓDIGO | PINTURA | DIMENSÃO | QUANTIDADE |
| | R - 1 | fundo branco tarja vermelha letras pretas símbolos pretos orla vermelha verso preto | A=0,25 | 02 un. |



Responsável Técnico
Assinatura Prefeito(a) Municipal

| | | |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA | | Serviço: PROJETO DE SINALIZAÇÃO |
| Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA RUA ERNESTO SALVADOR | | Trecho: Est. 0 + 0,000 - 4 + 17,736 |
| Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8 MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6 ANA JÚLIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8 MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.964-0 | | Prancha: SIN. 01/02 |
| Desenho: FELIPE L. PARISOTO | Data de Início: ABRIL DE 2019 | Data de Revisão: -- Escala: 1/500 |