

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Cliente: **Prefeitura Munnicipal de Vargem Bonita**
 Obra: Reforma de passeio público
 Local: Centro - Vargem Bonita, SC

Item	SERVIÇO	Unid.	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor total	%
1.0	Serviços provisórios de instalações e taxas					
1.1	Placa da obra	m ²	1,00	334,73	334,73	0,38%
				Subtotal	334,73	0,38%
2.0	Serviços preliminares					
2.1	Remoção manual de pavimentação de lajões em passeios	m ²	1133,94	15,66	17.757,50	20,30%
2.2	Retirada de meio fio com empilhamento	vb	1,00	3.220,84	3.220,84	3,68%
2.3	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m ²	80,38	1,29	103,69	0,12%
2.4	Transporte de entulho com caminhão basculante	m ³	34,00	5,53	188,02	0,21%
				Subtotal	21.270,05	24,32%
3.0	Passeios					
3.1	Lastro de brita	m ³	3,22	137,88	443,31	0,51%
3.2	Meio fio de concreto pré-moldado 12x30 cm, sobre base de concreto simples	vb	1,00	27.341,97	27.341,97	31,26%
3.3	Contrapiso/ lastro de concreto não estrutural e=5 cm	m ²	80,38	69,46	5.583,19	6,38%
3.4	Lajota de concreto pré-moldada 45x45x2,5 cm	m ²	951,12	26,00	24.729,12	28,28%
3.5	Piso podotátil 45x45x2,5 cm	m ²	208,89	26,00	5.431,14	6,21%
3.6	Caiação em meio fio	m	703,24	3,30	2.320,69	2,65%
				Subtotal	65.849,43	75,30%
					87.454,21	100,00%

VALOR TOTAL R\$	87.454,21
VALOR TOTAL COM BDI 25% R\$	109.317,76

Vargem Bonita, 09 de Julho de 2019.

Arq.ª Morgana Adada
CAU/SC – A124129-0

Eng. Civil Ricardo Camara
CREA/SC – 122293-3

Prefeitura de Vargem Bonita
Prefeita Melania