



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAISAGISMO DE BORDA DE RODOVIA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 08-2019.xls')	DATA BASE 08-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAISAGISMO DE BORDA DE RODOVIA	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAISAGISMO DE BORDA DE RODOVIA									208.594,08	
1.			PAISAGISMO DE BORDA DE RODOVIA					-	208.594,08	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	517,93	
1.1.1.	SINAPI	74209	PLACA DE OBRA	M²	1,00	414,34	BDI 1	517,93	517,93	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA					-	8.998,45	
1.2.1.	SINAPI	100342	AÇO CA 50 PARA SAPATA CORRIDA	KG	56,18	10,01	BDI 1	12,51	702,81	RA
1.2.2.	SINAPI	90854	CONCRETO USINADO 20 MPA PARA SAPATA CORRIDA	M³	2,55	384,12	BDI 1	480,15	1.224,38	RA
1.2.3.	SINAPI	90854	CONCRETO USINADO 20 Mpa PARA MUO DE CONTENÇÃO	M³	9,36	384,12	BDI 1	480,15	4.494,20	RA
1.2.4.	SINAPI	100342	AÇO CA 50 PARA MURO DE CONTENÇÃO	KG	206,00	10,01	BDI 1	12,51	2.577,06	RA
1.3.			DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO					-	2.914,46	
1.3.1.	SINAPI	73816	TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 100 MM COM ABERTURAS	M	56,75	28,34	BDI 1	35,43	2.010,65	RA
1.3.2.	SINAPI	73881	MANTA GEOTEXTIL PARA OBRAS DE TERRA 400 G/M²	M²	20,66	8,77	BDI 1	10,96	226,43	RA
1.3.3.	SINAPI	73883	BRITA Nº 02 PARA EXECUÇÃO DE DRENO H=30 CM E L=30 CM	M³	5,11	106,05	BDI 1	132,56	677,38	RA
1.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	5.843,73	
1.4.1.	SINAPI	91851	INSTALAÇÃO ENTERRADA COM DUTO DE ALTA RESISTÊNCIA (PEAD)	M	220,75	9,19	BDI 1	11,49	2.536,42	RA
1.4.2.	SINAPI	91925	CABO 1,5 MM	M	452,70	2,77	BDI 1	3,46	1.566,34	RA
1.4.3.	SINAPI	91852	INSTALAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA COM ELETRODUTO CORRUGADO	M	2,80	7,39	BDI 1	9,24	25,87	RA
1.4.4.	SINAPI	97601	REFLETORES EMBUTIDOS NO SOLO	UN	6,00	228,68	BDI 1	285,85	1.715,10	RA
1.5.			MEIO FIO					-	19.345,06	
1.5.1.	SINAPI	94264	EXECUÇÃO DE MEIO FIO MOLDADO IN LOCO	M	567,97	27,25	BDI 1	34,06	19.345,06	RA
1.6.			MOBILIÁRIO URBANO					-	18.402,96	
1.6.1.	SINAPI	90854	BANCO CIRCULAR EM CONCRETO 20 MPA	M³	1,16	384,12	BDI 1	480,15	556,97	RA
1.6.2.	SINAPI	90854	REFORMA DE BANCOS EXISTENTES EM CONCRETO	M³	1,00	384,12	BDI 1	480,15	480,15	RA
1.6.3.	SINAPI	90854	EXECUÇÃO DE BANCOS RETANGULARES EM CONCRETO	M³	4,02	384,12	BDI 1	480,15	1.930,20	RA
1.6.4.	SINAPI	96833	EXECUÇÃO DE FORMA PARA BANCOS (CIRCULAR E RETANGULAR)	M²	4,02	91,06	BDI 1	113,83	457,60	RA
1.6.5.	SINAPI	79514	PINTURA DE BANCOS CIRCULARES NOVOS E EXISTENTES, COM TINTA EPOXI COR CNZA FOSCO	M²	50,46	67,15	BDI 1	83,94	4.235,61	RA
1.6.6.	SINAPI	87519	EXECUÇÃO DE VASOS DE PLANTAS RETANGULARES EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO 9X19X19 CM	M²	50,28	68,89	BDI 1	86,11	4.329,61	RA
1.6.7.	SINAPI	87878	CHAPISCO INTERNO E EXTERNO APLICADO EM VASOS RETANGULARES DE ALVENARIA	M²	100,56	3,76	BDI 1	4,70	472,63	RA
1.6.8.	SINAPI	87775	EMBOÇO APLICADO EM PAREDES EXTERNAS DE VASOS REETANGULARES DE ALVENARIA	M²	55,32	44,04	BDI 1	55,05	3.045,37	RA
1.6.9.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE VASOS DE PLANTAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 2 CM (PAREDE INTERNA DOS VASOS RETANGULARES)	M²	45,24	33,19	BDI 1	41,49	1.877,01	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAISAGISMO DE BORDA DE RODOVIA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 08-2019.xls')	DATA BASE 08-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAISAGISMO DE BORDA DE RODOVIA	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAISAGISMO DE BORDA DE RODOVIA										208.594,08
1.6.10.	SINAPI	88495	LIXAMENTO DE PAREDES EXTERNAS DE VASOS DE PLANTAS E DOS BANCOS NOVOS DE CONCRETO	M²	55,32	9,78	BDI 1	12,23	676,56	RA
1.6.11.	Cotação	-	INTALAÇÃO DE CABOS DE AÇO REVESTIDO (ALMA 3,8 MM) COMO GUARDA CORPO	M	45,50	6,00	BDI 1	7,50	341,25	RA
1.7.			PREPARAÇÃO DA BASE PARA EXECUÇÃO DE CAÇADAS					-	7.726,18	
1.7.1.	SINAPI	73817	LASTRO DE PÓ DE PEDRA 5 CM	M³	53,17	90,81	BDI 1	113,51	6.035,33	RA
1.7.2.	SINAPI	73655	COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE PÓ DE PEDRA	M²	1.063,43	1,27	BDI 1	1,59	1.690,85	RA
1.8.			ASSENTAMENTO DOS PAVERS					-	75.218,83	
1.8.1.	SINAPI	92396	ASSENTAMENTO DE PAVER DE CONCRETO 10 X 20 CM E= 6 CM COR NATURAL (CINZA), REJUNTADO COM AREIA	M²	793,28	55,46	BDI 1	69,33	54.998,10	RA
1.8.2.	SINAPI	93679	ASSENTAMNETO DE PAVER DE CONCRETO 10 X 20 CM E=6 CM COR VERMELHA, REJUNTADO COM AREIA	M²	270,15	59,88	BDI 1	74,85	20.220,73	RA
1.9.			MURETAS DE IDENTIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE					-	24.933,40	
1.9.1.	SINAPI	72131	ASSENTAMENTO DE TIJOLO MACIÇO 10 X 20 E= 4,5 CM, EM PAREDE CURVA COM ARGAMASSA 1:2:8	M²	113,50	128,40	BDI 1	160,50	18.216,75	RA
1.9.2.	DEINFRA	40088	PILARES EM CONCRETO ARMADO	M³	1,28	2.229,59	BDI 1	2.786,99	3.567,35	RA
1.9.3.	SINAPI	72131	REVESTIMENTO DE PILARES EM TIJOLO MACIÇO	M²	15,81	129,90	BDI 1	162,38	2.567,23	RA
1.9.4.	SINAPI	92762	REFORÇO INTERNO EM PAREDE DE TIJOLO MACIÇO COM AÇO CA 50, 10 MM	KG	50,22	7,66	BDI 1	9,58	481,11	RA
1.9.5.	SINAPI	90283	REFORÇO INTERNO EM PAREDE DE TIJOLO MACIÇO COM GROUT	M³	0,24	336,54	BDI 1	420,68	100,96	RA
1.10.			PAKLET					-	9.319,50	
1.10.1.	SINAPI	73817	LASTRO DE PÓ DE PEDRA 5 CM	M²	3,49	90,81	BDI 1	113,51	396,15	RA
1.10.2.	SINAPI	72131	ASSENTAMENTO DE TIJOLO MACIÇO DEITADO SOBRE LASTRO DE PÓ DE PEDRA, SEM ARGAMASSA	M²	69,79	91,74	BDI 1	114,68	8.003,52	RA
1.10.3.	Cotação	-	REJUNTAMENTO DE PISO EM TIJOLO MACIÇO COM AREIA	M²	69,79	10,54	BDI 1	13,18	919,83	RA
1.11.			POSTES					-	28.623,58	
1.11.1.		100622	POSTES DE PASSEIO	UN	17,00	1.346,99	BDI 1	1.683,74	28.623,58	RA
1.12.			LETREIROS					-	6.750,00	
1.12.1.	Cotação	-	LETREIROS LUMINOSOS COM IDENTIFICAÇÃO DA CIDADE	M²	3,60	1.500,00	BDI 1	1.875,00	6.750,00	RA

RECURSO



Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAISAGISMO DE BORDA DE RODOVIA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 08-2019.xls')	DATA BASE 08-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAISAGISMO DE BORDA DE RODOVIA	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAISAGISMO DE BORDA DE RODOVIA									208.594,08

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VARGEM BONITA SC

Local

segunda-feira, 4 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: MORGANA THAIS ADADA

CREA/CAU: A124129 - 0

ART/RRT: 0

RECURSO
↓