

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA DE VARGEM BONITA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-1900.xls')	DATA BASE 01-00 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA DE VARGEM BONITA	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA - SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA DE VARGEM BONITA									165.720,50	
1.			REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA DE VARGEM BONITA					-	165.720,50	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	706,25	
1.1.1.	SINAPI	74209	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	1,00	315,00	BDI 1	393,75	393,75	RA
1.1.2.	Cotação	-	ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)	VB	1,00	250,00	BDI 1	312,50	312,50	RA
1.2.			DEMOLIÇÃO E LIMPEZA					-	1.563,59	
1.2.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL	M²	6,00	25,15	BDI 1	31,44	188,63	RA
1.2.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL	M²	13,86	7,47	BDI 1	9,34	129,42	RA
1.2.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M³	9,29	44,98	BDI 1	56,23	522,33	RA
1.2.4.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE CINTA DE AMARAÇÃO	M³	1,13	476,54	BDI 1	595,68	673,11	RA
1.2.5.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	2,00	10,02	BDI 1	12,53	25,05	RA
1.2.6.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	UN	2,00	10,02	BDI 1	12,53	25,05	RA
1.3.			REFORÇO ESTRUTURAL					-	10.039,62	
1.3.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA	M³	3,00	125,97	BDI 1	157,46	472,39	RA
1.3.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME COM PREVISÃO DE FORMA	M³	2,30	104,76	BDI 1	130,95	301,19	RA
1.3.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BASE DE SAPATA ESPESSURA DE 5 CM	M²	0,10	23,31	BDI 1	29,14	2,91	RA
1.3.4.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA OU BLOCO EM MADEIRA SERRADA	M²	2,00	105,83	BDI 1	132,29	264,58	RA
1.3.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA	M²	8,64	66,54	BDI 1	83,18	718,63	RA
1.3.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10 MM	KG	57,40	8,58	BDI 1	10,73	615,62	RA
1.3.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS OU SAPATAS E VIGAS BALDRAME UTILIZANDO CONCRETO 30 MPA	M³	1,15	415,36	BDI 1	519,20	597,08	RA
1.3.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M²	1,30	30,35	BDI 1	37,94	49,32	RA
1.3.9.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE	M³	4,15	40,99	BDI 1	51,24	212,64	RA
1.3.10.	SINAPI	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES	M²	5,40	79,21	BDI 1	99,01	534,67	RA
1.3.11.	SINAPI	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA	M²	30,80	106,87	BDI 1	133,59	4.114,50	RA
1.3.12.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 10 MM	KG	105,91	8,51	BDI 1	10,64	1.126,62	RA
1.3.13.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES FCK 25 MPA	M³	0,27	400,56	BDI 1	500,70	135,19	RA
1.3.14.	SINAPI	92724	CONCRETAGEM DE VIGAS FCK 25 MPA	M³	1,85	386,73	BDI 1	483,41	894,31	RA
1.4.			PAREDES					-	14.143,69	

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA DE VARGEM BONITA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-1900.xls')	DATA BASE 01-00 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA DE VARGEM BONITA	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA - SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA DE VARGEM BONITA										
									165.720,50	
1.4.1.	SINAPI	87513	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM	M²	80,53	80,54	BDI 1	100,68	8.107,36	RA
1.4.2.	SINAPI	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO	M	20,35	12,56	BDI 1	15,70	319,50	RA
1.4.3.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	7,00	50,50	BDI 1	63,13	441,88	RA
1.4.4.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO PARA VÃOS COM MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	17,34	60,22	BDI 1	75,28	1.305,27	RA
1.4.5.	SINAPI	84088	ASSENTAMENTO DE PEITORIL EM GRANITO SIENA COM ARGAMASSA COLANTE LARGURA 15 CM COM PINGADEIRA	M	17,34	100,83	BDI 1	126,04	2.185,49	RA
1.4.6.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M	35,20	40,55	BDI 1	50,69	1.784,20	RA
1.5.			REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS					-	15.266,78	
1.5.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO EM PAREDE INTERNA E EXTERNA	M²	107,52	7,40	BDI 1	9,25	994,56	RA
1.5.2.	SINAPI	87529	EMBOÇO INTERNO ESPESSURA 20 MM PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M²	59,36	26,78	BDI 1	33,48	1.987,08	RA
1.5.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO EXTERNO ESPESSURA 20 MM PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M²	48,16	27,97	BDI 1	34,96	1.683,79	RA
1.5.4.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA	M²	107,52	24,46	BDI 1	30,58	3.287,42	RA
1.5.5.	SINAPI	68333	PISO	M²	48,28	50,46	BDI 1	63,08	3.045,26	RA
1.5.6.	SINAPI	87620	CONTRA PISO	M²	127,90	26,70	BDI 1	33,38	4.268,66	RA
1.6.			REVESTIMENTO CERÂMICO					-	17.637,09	
1.6.1.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO TIPO PORCELANATO DIMENSÕES 60X60 CM	M²	127,90	98,16	BDI 1	122,70	15.693,33	RA
1.6.2.	SINAPI	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE TIPO PORCELANATO PLACAS 60X60 CM	M²	11,55	59,70	BDI 1	74,63	861,92	RA
1.6.3.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO ALTURA DE 7 CM EXECUTADO COM PLACAS DE 60X60 CM	M	49,75	11,15	BDI 1	13,94	693,39	RA
1.6.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO SIENA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 20 CM	M	4,00	77,69	BDI 1	97,11	388,45	RA
1.7.			COBERTURA					-	47.057,14	
1.7.1.	SINAPI	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA ANGELIM, PARA VÃOS DE 6 M, PARA TELHA DE CONCRETO, INCLUSO O IÇAMENTO	UN	5,00	1.340,85	BDI 1	1.676,06	8.380,31	RA
1.7.2.	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS EM ANGELIM PARA TELHADOS COM MAIS QUE DUAS ÁGUAS PARA TELHAS DE CONCRETO	M²	61,91	84,37	BDI 1	105,46	6.529,18	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA DE VARGEM BONITA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-1900.xls')	DATA BASE 01-00 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA DE VARGEM BONITA	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA - SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA DE VARGEM BONITA									165.720,50	
1.7.3.	SINAPI	100390	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS COM TELHAS CERÂMICAS	M²	101,10	24,28	BDI 1	30,35	3.068,39	RA
1.7.4.	SINAPI	100391	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS COM TELHAS CERÂMICAS	M²	101,10	19,78	BDI 1	24,73	2.499,70	RA
1.7.5.	SINAPI	4408	FORRO INVERTIDO EM MADEIRA ANGELIM	M²	194,77	37,61	BDI 1	47,01	9.156,62	RA
1.7.6.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	38,67	47,67	BDI 1	59,59	2.304,25	RA
1.7.7.	Cotação	-	CORRENTES PARA DIRECIONAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL EM PLÁSTICO	M	12,00	9,30	BDI 1	11,63	139,50	RA
1.7.8.	SINAPI	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA COM CAMADA DE ALUMÍNIO	M²	194,77	18,04	BDI 1	22,55	4.392,06	RA
1.7.9.	SINAPI	94192	TELHAMENTO COM TELHA PLANA DE CONCRETO DE ENCAIXE COR GRAFITE	M²	194,77	30,65	BDI 1	38,31	7.462,13	RA
1.7.10.	Cotação	-	PINTURA COM VERNIZ/ CETOL INCOLOR E FOSCO EM FORRO, TESOURAS E CAIBROS	VB	1,00	2.500,00	BDI 1	3.125,00	3.125,00	RA
1.8.			ESQUADRIAS					-	31.108,68	
1.8.1.	SINAPI	94572*	JANELA EM ALUMÍNIO GOLD 3 FOLHAS SENDO 2 PIVOTANTES E 1 FIXA COR AMADEIRADO E VIDRO INCOLOR	M²	28,00	540,61	BDI 1	675,77	18.921,44	RA
1.8.2.	SINAPI	94572*	JANELA EM ALUMÍNIO GOLD 2 FOLHAS SENDO 1 PIVOTANTE E 1 FIXA COR AMADEIRADO E VIDRO INCOLOR	M²	6,68	540,61	BDI 1	675,77	4.514,11	RA
1.8.3.	SINAPI	94805*	PORTA DE ABRIR 1,0X2,10 M EM ALUMÍNIO PERFIL GOLD COR AMADEIRADO E VIDRO INCOLOR	UN	2,00	1.705,14	BDI 1	2.131,42	4.262,84	RA
1.8.4.	SINAPI	94805	PORTA DE ABRIR 2,0X2,10 M EM ALUMÍNIO PERFIL GOLD COR AMADEIRADO E VIDRO JATEADO	UN	1,00	2.728,23	BDI 1	3.410,29	3.410,29	RA
1.9.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	4.336,30	
1.9.1.	SINAPI	89712	TUBO DE PVC 50 MM PARA INSTALAÇÕES DE ESGOTO	M	4,30	22,46	BDI 1	28,08	120,72	RA
1.9.2.	SINAPI	89732	JOELHO 45° PVC 50 MM	UN	2,00	8,84	BDI 1	11,05	22,10	RA
1.9.3.	SINAPI	89731	JOELHO 90° PVC 50 MM	UN	1,00	8,49	BDI 1	10,61	10,61	RA
1.9.4.	SINAPI	94348	TUBO DE PVC 25 MM	M	6,00	7,96	BDI 1	9,95	59,70	RA
1.9.5.	SINAPI	89362	JOELHO 90° PVC 25 MM	UN	1,00	7,45	BDI 1	9,31	9,31	RA
1.9.6.	SINAPI	89366	JOELHO 90° PVC 25 MM COM BUCHA DE LATÃO	UN	1,00	11,71	BDI 1	14,64	14,64	RA
1.9.7.	SINAPI	89378	LUVA DE PVC 25 MM	UN	1,00	5,43	BDI 1	6,79	6,79	RA
1.9.8.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA	UN	2,00	402,61	BDI 1	503,26	1.006,53	RA
1.9.9.	SINAPI	93396	BANCADA EM GRANITO SIENA PARA LAVATÓRIO	M²	1,10	856,10	BDI 1	1.070,13	1.177,14	RA
1.9.10.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA	UN	2,00	114,52	BDI 1	143,15	286,30	RA
1.9.11.	SINAPI	86915	TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO EM METAL CROMADO	UN	2,00	88,67	BDI 1	110,84	221,68	RA
1.9.12.	SINAPI	86889	BANCADA EM GRANITO SIENA PARA COZINHA	M²	1,08	576,11	BDI 1	720,14	777,75	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA DE VARGEM BONITA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-1900.xls')	DATA BASE 01-00 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA DE VARGEM BONITA	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA - SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA DE VARGEM BONITA										165.720,50
1.9.13.	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO MÉDIO INCLUSO VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO	UN	1,00	392,95	BDI 1	491,19	491,19	RA
1.9.14.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA	UN	1,00	105,48	BDI 1	131,85	131,85	RA
1.10.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	6.273,58	
1.10.1.	SINAPI	91856	ELETRODUTO CORRUGADO 32 MM	M	12,00	9,92	BDI 1	12,40	148,80	RA
1.10.2.	SINAPI	91854	ELETRODUTO CORRUGADO 25 MM	M	10,00	8,09	BDI 1	10,11	101,13	RA
1.10.3.	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR DE EMBUTIR 2X4"	UN	24,00	13,11	BDI 1	16,39	393,30	RA
1.10.4.	SINAPI	92001	TOMADA DE EMBUTIR 10A INCLUSO SUPORTE E PLACA	UN	15,00	28,13	BDI 1	35,16	527,44	RA
1.10.5.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	9,00	24,72	BDI 1	30,90	278,10	RA
1.10.6.	SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL METÁLICA	UN	19,00	8,84	BDI 1	11,05	209,95	RA
1.10.7.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5 MM²	M	100,00	2,18	BDI 1	2,73	272,50	RA
1.10.8.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 MM²	M	16,00	3,06	BDI 1	3,83	61,20	RA
1.10.9.	Cotação	-	FITA DE LED 6000 K	M	7,70	24,00	BDI 1	30,00	231,00	RA
1.10.10.	Cotação	-	FONTE PARA FITA DE LED	UN	2,00	40,00	BDI 1	50,00	100,00	RA
1.10.11.	SINAPI	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR 24 W COM LÂMPADA DE LED	UN	7,00	59,86	BDI 1	74,83	523,78	RA
1.10.12.	Cotação	-	PENDENTE EM ALUMÍNIO	UN	12,00	73,48	BDI 1	91,85	1.102,20	RA
1.10.13.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA LED	UN	12,00	17,49	BDI 1	21,86	262,35	RA
1.10.14.	SINAPI	97608	ARANDELAS PARA ÁREA EXTERNA COM LÂMPADA INCLUSA	UN	4,00	69,59	BDI 1	86,99	347,95	RA
1.10.15.	SINAPI	97595	FOTOCÉLULA	UN	2,00	58,15	BDI 1	72,69	145,38	RA
1.10.16.	SINAPI	97600	REFLETOR DE JARDIM COM FOTOCÉLULA	UN	5,00	219,77	BDI 1	274,71	1.373,56	RA
1.10.17.	Cotação	-	SPOT DE PISO PARA JARDIM	UN	4,00	38,99	BDI 1	48,74	194,95	RA
1.11.			FORRO					-	2.429,53	
1.11.1.	SINAPI	96486	FORRO EM PVC LISO JUNTA SECA LARGURA 200 MM ESPESSURA 10 MM COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	37,50	51,83	BDI 1	64,79	2.429,53	RA
1.12.			REVESTIMENTO DE FACHADA					-	898,79	
1.12.1.	Cotação	-	REVESTIMENTO EXTERNO EM PEDRA MADEIRA AMARELA DIMENSÕES DE 23X11,5 CM ESPESSURA 10 MM	M²	9,68	74,28	BDI 1	92,85	898,79	RA
1.13.			ÁREA EXTERNA					-	14.259,47	
1.13.1.	SINAPI	92398	PAVER INTERTRAVADO COR NATURAL (CINZA) ESPESSURA 8 CM DIMENSÕES DE 20X10 CM RESISTÊNCIA 35 MPA	M²	73,80	51,77	BDI 1	64,71	4.775,78	RA
1.13.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO EM AÇO INOX	M	10,00	73,42	BDI 1	91,78	917,75	RA
1.13.3.	SINAPI	94265	MURETA PARA CANTEIRO EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO ALTURA APROX. 30 CM	M	14,80	32,41	BDI 1	40,51	599,59	RA
1.13.4.	SINAPI	94992	PISO DE CONCRETO POLIDO COM ESPESSURA DE 6 CM	M²	44,75	59,16	BDI 1	73,95	3.309,26	RA
1.13.5.	SINAPI	96622	LASTRO DE BRITA N° 02 ESPESSURA DE 5 CM	M³	4,49	105,96	BDI 1	132,45	594,70	RA
1.13.6.	SINAPI	87513	ALVENARIA PARA BANCOS	M²	12,52	80,54	BDI 1	100,68	1.260,45	RA

RECURSO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA DE VARGEM BONITA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-1900.xls')	DATA BASE 01-00 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA DE VARGEM BONITA	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA - SC	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA DE VARGEM BONITA										165.720,50
1.13.7.	SINAPI	4408	ASSENTO EM MADEIRA ANGELIM PARA BANCOS	M²	7,87	37,61	BDI 1	47,01	369,99	RA
1.13.8.	Cotação	-	PERGOLADO EM MADEIRA ANGELIM	M³	0,44	3.600,00	BDI 1	4.500,00	1.980,00	RA
1.13.9.	SINAPI	91005	FORMA DE COMPENSADO PARA BANCO CIRCULAR	M²	11,62	18,79	BDI 1	23,49	272,92	RA
1.13.10.	SINAPI	94964	CONCRETO 20 MPA PARA BANCO CIRCULAR	M³	0,45	318,27	BDI 1	397,84	179,03	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
* PREÇO COM ACRÉSCIMO DE 25% MEDIANTE A PESQUISA DE MERCADO POIS A TABELA SINAPI NÃO APRESENTA O ITEM COM ACABAMENTO CONFORME ESPECIFICADO EM PROEJO.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VARGEM BONITA - SC
Local
segunda-feira, 3 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: MORGANA THAIS ADADA
CREA/CAU: A124129-0
ART/RRT: 0