



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2020.xls')	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE NOVEMBRO									261.826,52	
1.			EDIFICAÇÃO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CAMPO ASSENTAMENTO 25 DE MAIO					-	130.913,26	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	385,42	
1.1.0.1.	DEINFRA	42591	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	66,11	4,82	BDI 1	5,83	385,42	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA					-	30.121,18	
1.2.0.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	19,61	100,00	BDI 1	121,01	2.373,01	RA
1.2.0.2.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	11,90	1.900,00	BDI 1	2.299,19	27.360,36	RA
1.2.0.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	12,82	25,00	BDI 1	30,25	387,81	RA
1.3.			FECHAMENTO E ACABAMENTO					-	31.175,57	
1.3.1.			ALVENARIA					-	13.133,76	
1.3.1.1.	SINAPI	87491	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	194,15	40,00	BDI 1	48,40	9.396,86	RA
1.3.1.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,30	50,00	BDI 1	60,51	925,80	RA
1.3.1.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,10	50,00	BDI 1	60,51	429,62	RA
1.3.1.4.	AMMOC	28	DIVISORIA EM GRANITO ANDORINHA/ QUARTZ / CASTELO / CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTE POLIDO, ESP = 2,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM SILICONE	M²	4,92	400,00	BDI 1	484,04	2.381,48	RA
1.3.2.			REVESTIMENTO INTERNO					-	7.720,05	
1.3.2.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	155,61	3,00	BDI 1	3,63	564,86	RA
1.3.2.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	155,61	18,00	BDI 1	21,78	3.389,19	RA
1.3.2.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	77,81	40,00	BDI 1	48,40	3.766,00	RA
1.3.3.			REVESTIMENTO EXTERNO					-	6.179,08	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2020.xls')	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE NOVEMBRO									261.826,52	
1.3.3.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	189,94	4,00	BDI 1	4,84	919,31	RA
1.3.3.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS, ESPESSURA DE 25 MM	M2	189,94	18,00	BDI 1	21,78	4.136,89	RA
1.3.3.3.	SINAPI-I	21108	REVESTIMENTO DE FACHADA EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	23,20	40,00	BDI 1	48,40	1.122,88	RA
1.3.4.			PINTURA					-	4.142,68	
1.3.4.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	244,55	2,00	BDI 1	2,42	591,81	RA
1.3.4.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	244,55	12,00	BDI 1	14,52	3.550,87	RA
1.4.			ESQUADRIAS					-	10.800,20	
1.4.0.1.	SINAPI-I	581	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	2,16	320,00	BDI 1	387,23	836,42	RA
1.4.0.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,50	300,00	BDI 1	363,03	544,55	RA
1.4.0.3.	AMMOC	27	PEITORIL EM GRANITO ANDORINHA/ QUARTZ / CASTELO / CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTE, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,10	110,00	BDI 1	133,11	678,86	RA
1.4.0.4.	SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	7,56	680,00	BDI 1	822,87	6.220,90	RA
1.4.0.5.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,36	550,00	BDI 1	665,56	2.236,28	RA
1.4.0.6.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	4,50	52,00	BDI 1	62,93	283,19	RA
1.5.			COBERTURA E FORRO					-	21.927,64	
1.5.0.1.	SINAPI	100372	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	1.500,00	BDI 1	1.815,15	10.890,90	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2020.xls')	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE NOVEMBRO									261.826,52	
1.5.0.2.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	67,20	16,00	BDI 1	19,36	1.300,99	RA
1.5.0.3.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	67,20	30,00	BDI 1	36,30	2.439,36	RA
1.5.0.4.	SINAPI-I	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	7,80	26,00	BDI 1	31,46	245,39	RA
1.5.0.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	31,90	35,00	BDI 1	42,35	1.350,97	RA
1.5.0.6.	DEINFRA	40181	PINGADEIRA DE ALUMINIO 40CM	M	31,90	40,00	BDI 1	48,40	1.543,96	RA
1.5.0.7.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	6,00	40,00	BDI 1	48,40	290,40	RA
1.5.0.8.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA	UN	2,00	145,00	BDI 1	175,46	350,92	RA
1.5.0.9.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	64,55	45,00	BDI 1	54,45	3.514,75	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÕES					-	11.291,77	
1.6.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	7,77	85,00	BDI 1	102,86	799,22	RA
1.6.0.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	93,87	45,00	BDI 1	54,45	5.111,22	RA
1.6.0.3.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	93,87	29,00	BDI 1	35,09	3.293,90	RA
1.6.0.4.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	32,27	45,00	BDI 1	54,45	1.757,10	RA
1.6.0.5.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	54,60	5,00	BDI 1	6,05	330,33	RA
1.7.			BANHEIROS ACESSORIOS					-	8.100,65	
1.7.0.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	350,00	BDI 1	423,54	423,54	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2020.xls')	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE NOVEMBRO									261.826,52	
1.7.0.2.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	170,00	BDI 1	205,72	617,16	RA
1.7.0.3.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	550,00	BDI 1	665,56	1.331,12	RA
1.7.0.4.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	3,00	145,00	BDI 1	175,46	526,38	RA
1.7.0.5.	Cotação	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	4,00	139,00	BDI 1	168,20	672,80	RA
1.7.0.6.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	6,00	150,00	BDI 1	181,52	1.089,12	RA
1.7.0.7.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	160,00	BDI 1	193,62	774,48	RA
1.7.0.8.	Cotação	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	2,00	315,00	BDI 1	381,18	762,36	RA
1.7.0.9.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	35,00	BDI 1	42,35	127,05	RA
1.7.0.10.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	40,00	BDI 1	48,40	145,20	RA
1.7.0.11.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	3,00	15,00	BDI 1	18,15	54,45	RA
1.7.0.12.	SINAPI	74125/1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	2,88	390,00	BDI 1	471,94	1.359,19	RA
1.7.0.13.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00	45,00	BDI 1	54,45	163,35	RA
1.7.0.14.	SINAPI-I	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00	45,00	BDI 1	54,45	54,45	RA
1.8.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					-	5.727,87	
1.8.0.1.	SINAPI-I	34637	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	150,00	BDI 1	181,52	181,52	RA
1.8.0.2.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	65,00	BDI 1	78,66	235,98	RA
1.8.0.3.	SINAPI	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	80,00	25,00	BDI 1	30,25	2.420,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2020.xls')	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE NOVEMBRO									261.826,52	
1.8.0.4.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	35,79	30,00	BDI 1	36,30	1.299,18	RA
1.8.0.5.	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00	25,00	BDI 1	30,25	756,25	RA
1.8.0.6.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	2,00	195,00	BDI 1	235,97	471,94	RA
1.8.0.7.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	30,00	10,00	BDI 1	12,10	363,00	RA
1.9.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	4.133,87	
1.9.0.1.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	14,40	40,00	BDI 1	48,40	696,96	RA
1.9.0.2.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,55	55,00	BDI 1	66,56	1.035,01	RA
1.9.0.3.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,06	40,00	BDI 1	48,40	390,10	RA
1.9.0.4.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	20,00	BDI 1	24,20	48,40	RA
1.9.0.5.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	7,50	BDI 1	9,08	27,24	RA
1.9.0.6.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	185,00	BDI 1	223,87	447,74	RA
1.9.0.7.	SINAPI-I	3277	FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 10 CONTRIBUINTES - *90 X 90* CM	UN	1,00	500,00	BDI 1	605,05	605,05	RA
1.9.0.8.	SINAPI-I	11895	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 10 CONTRIBUINTES	UN	1,00	730,00	BDI 1	883,37	883,37	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2020.xls')	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE NOVEMBRO									261.826,52	
1.10.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	6.849,12	
1.10.0.1.	AMMOC	72	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA POSTE PADRÃO CELESC	UN	1,00	1.950,00	BDI 1	2.359,70	2.359,70	RA
1.10.0.2.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	9,00	140,00	BDI 1	169,41	1.524,69	RA
1.10.0.3.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	140,00	BDI 1	169,41	338,82	RA
1.10.0.4.	SINAPI	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	7,00	140,00	BDI 1	169,41	1.185,87	RA
1.10.0.5.	DEINFRA	40165	LUMINÁRIA TUBULAR LED 2 X 16W COLOCADA	UN	7,00	170,00	BDI 1	205,72	1.440,04	RA
1.11.			LIMPEZA FINAL					-	399,97	
1.11.0.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA	M2	66,11	5,00	BDI 1	6,05	399,97	RA
2.			EDIFICAÇÃO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CAMPO ASSENTAMENTO 9 DE NOVEMBRO					-	130.913,26	
2.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	385,42	
2.1.0.1.	DEINFRA	42591	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	66,11	4,82	BDI 1	5,83	385,42	RA
2.2.			INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA					-	30.121,18	
2.2.0.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	19,61	100,00	BDI 1	121,01	2.373,01	RA
2.2.0.2.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	11,90	1.900,00	BDI 1	2.299,19	27.360,36	RA
2.2.0.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	12,82	25,00	BDI 1	30,25	387,81	RA
2.3.			FECHAMENTO E ACABAMENTO					-	31.175,57	
2.3.1.			ALVENARIA					-	13.133,76	
2.3.1.1.	SINAPI	87491	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	194,15	40,00	BDI 1	48,40	9.396,86	RA
2.3.1.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,30	50,00	BDI 1	60,51	925,80	RA
2.3.1.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,10	50,00	BDI 1	60,51	429,62	RA
2.3.1.4.	AMMOC	28	DIVISÓRIA EM GRANITO ANDORINHA/ QUARTZ / CASTELO / CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTE POLIDO, ESP = 2,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM SILICONE	M²	4,92	400,00	BDI 1	484,04	2.381,48	RA
2.3.2.			REVESTIMENTO INTERNO					-	7.720,05	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2020.xls')	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE NOVEMBRO									261.826,52	
2.3.2.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	155,61	3,00	BDI 1	3,63	564,86	RA
2.3.2.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	155,61	18,00	BDI 1	21,78	3.389,19	RA
2.3.2.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	77,81	40,00	BDI 1	48,40	3.766,00	RA
2.3.3.			REVESTIMENTO EXTERNO					-	6.179,08	
2.3.3.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	189,94	4,00	BDI 1	4,84	919,31	RA
2.3.3.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS, ESPESSURA DE 25 MM	M2	189,94	18,00	BDI 1	21,78	4.136,89	RA
2.3.3.3.	SINAPI-I	21108	REVESTIMENTO DE FACHADA EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	23,20	40,00	BDI 1	48,40	1.122,88	RA
2.3.4.			PINTURA					-	4.142,68	
2.3.4.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	244,55	2,00	BDI 1	2,42	591,81	RA
2.3.4.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	244,55	12,00	BDI 1	14,52	3.550,87	RA
2.4.			ESQUADRIAS					-	10.800,20	
2.4.0.1.	SINAPI-I	581	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	2,16	320,00	BDI 1	387,23	836,42	RA
2.4.0.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,50	300,00	BDI 1	363,03	544,55	RA
2.4.0.3.	AMMOC	27	PEITORIL EM GRANITO ANDORINHA/ QUARTZ / CASTELO / CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTE, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	5,10	110,00	BDI 1	133,11	678,86	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2020.xls')	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE NOVEMBRO									261.826,52	
2.4.0.4.	SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	7,56	680,00	BDI 1	822,87	6.220,90	RA
2.4.0.5.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,36	550,00	BDI 1	665,56	2.236,28	RA
2.4.0.6.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	4,50	52,00	BDI 1	62,93	283,19	RA
2.5.			COBERTURA E FORRO					-	21.927,64	
2.5.0.1.	SINAPI	100372	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	1.500,00	BDI 1	1.815,15	10.890,90	RA
2.5.0.2.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	67,20	16,00	BDI 1	19,36	1.300,99	RA
2.5.0.3.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	67,20	30,00	BDI 1	36,30	2.439,36	RA
2.5.0.4.	SINAPI-I	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	7,80	26,00	BDI 1	31,46	245,39	RA
2.5.0.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	31,90	35,00	BDI 1	42,35	1.350,97	RA
2.5.0.6.	DEINFRA	40181	PINGADEIRA DE ALUMINIO 40CM	M	31,90	40,00	BDI 1	48,40	1.543,96	RA
2.5.0.7.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	6,00	40,00	BDI 1	48,40	290,40	RA
2.5.0.8.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	145,00	BDI 1	175,46	350,92	RA
2.5.0.9.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	64,55	45,00	BDI 1	54,45	3.514,75	RA
2.6.			PAVIMENTAÇÕES					-	11.291,77	
2.6.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	7,77	85,00	BDI 1	102,86	799,22	RA
2.6.0.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	93,87	45,00	BDI 1	54,45	5.111,22	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2020.xls')	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE NOVEMBRO									261.826,52	
2.6.0.3.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	93,87	29,00	BDI 1	35,09	3.293,90	RA
2.6.0.4.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	32,27	45,00	BDI 1	54,45	1.757,10	RA
2.6.0.5.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	54,60	5,00	BDI 1	6,05	330,33	RA
2.7.			BANHEIROS ACESSORIOS					-	8.100,65	
2.7.0.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	350,00	BDI 1	423,54	423,54	RA
2.7.0.2.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	170,00	BDI 1	205,72	617,16	RA
2.7.0.3.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	550,00	BDI 1	665,56	1.331,12	RA
2.7.0.4.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	3,00	145,00	BDI 1	175,46	526,38	RA
2.7.0.5.	Cotação	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	4,00	139,00	BDI 1	168,20	672,80	RA
2.7.0.6.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	6,00	150,00	BDI 1	181,52	1.089,12	RA
2.7.0.7.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	160,00	BDI 1	193,62	774,48	RA
2.7.0.8.	Cotação	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	2,00	315,00	BDI 1	381,18	762,36	RA
2.7.0.9.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	35,00	BDI 1	42,35	127,05	RA
2.7.0.10.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	40,00	BDI 1	48,40	145,20	RA
2.7.0.11.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	3,00	15,00	BDI 1	18,15	54,45	RA
2.7.0.12.	SINAPI	74125/1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	2,88	390,00	BDI 1	471,94	1.359,19	RA
2.7.0.13.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00	45,00	BDI 1	54,45	163,35	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	Apelido do Empreendimento EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2020.xls')	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE NOVEMBRO									261.826,52	
2.7.0.14.	SINAPI-I	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00	45,00	BDI 1	54,45	54,45	RA
2.8.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					-	5.727,87	
2.8.0.1.	SINAPI-I	34637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	150,00	BDI 1	181,52	181,52	RA
2.8.0.2.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	65,00	BDI 1	78,66	235,98	RA
2.8.0.3.	SINAPI	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	80,00	25,00	BDI 1	30,25	2.420,00	RA
2.8.0.4.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	35,79	30,00	BDI 1	36,30	1.299,18	RA
2.8.0.5.	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00	25,00	BDI 1	30,25	756,25	RA
2.8.0.6.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	2,00	195,00	BDI 1	235,97	471,94	RA
2.8.0.7.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	30,00	10,00	BDI 1	12,10	363,00	RA
2.9.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	4.133,87	
2.9.0.1.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	14,40	40,00	BDI 1	48,40	696,96	RA
2.9.0.2.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,55	55,00	BDI 1	66,56	1.035,01	RA
2.9.0.3.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,06	40,00	BDI 1	48,40	390,10	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2020.xls')	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE NOVEMBRO									261.826,52	
2.9.0.4.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	20,00	BDI 1	24,20	48,40	RA
2.9.0.5.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	7,50	BDI 1	9,08	27,24	RA
2.9.0.6.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	185,00	BDI 1	223,87	447,74	RA
2.9.0.7.	SINAPI-I	3277	FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 10 CONTRIBUINTES - *90 X 90* CM	UN	1,00	500,00	BDI 1	605,05	605,05	RA
2.9.0.8.	SINAPI-I	11895	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 10 CONTRIBUINTES	UN	1,00	730,00	BDI 1	883,37	883,37	RA
2.10.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	6.849,12	
2.10.0.1.	AMMOC	72	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA POSTE PADRÃO CELESC	UN	1,00	1.950,00	BDI 1	2.359,70	2.359,70	RA
2.10.0.2.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	9,00	140,00	BDI 1	169,41	1.524,69	RA
2.10.0.3.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	140,00	BDI 1	169,41	338,82	RA
2.10.0.4.	SINAPI	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	7,00	140,00	BDI 1	169,41	1.185,87	RA
2.10.0.5.	DEINFRA	40165	LUMINÁRIA TUBULAR LED 2 X 16W COLOCADA	UN	7,00	170,00	BDI 1	205,72	1.440,04	RA
2.11.			LIMPEZA FINAL					-	399,97	
2.11.0.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA	M2	66,11	5,00	BDI 1	6,05	399,97	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2020.xls')	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE	MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EDIFICAÇÃO NO CAMPO DAS COMUNIDADE DE CAMPO ASSENT. 25 DE MAIO e 9 DE NOVEMBRO									261.826,52

VARGEM BONITA/SC

Local

terça-feira, 25 de agosto de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho

CREA/CAU: 105295-8

ART/RRT: 0

RECURSO
↓