

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

**MEMORIAL DESCRITIVO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA INSTALAÇÃO DE
ALAMBRADO DE VARGEM BONITA-SC**

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA-SC

OBRA: INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO

LOCAL: ASSENTAMENTO 25 DE MAIO E 9 DE NOVEMBRO –
VARGEM BONITA-SC

ENGº RESPONSÁVEL: ANA JÚLIA UNGERICHT – CREA/SC 105.295-8

Joaçaba, agosto de 2020



SUMÁRIO

1.	IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	3
1.1	GENERALIDADES.....	3
1.2	SERVIÇOS INICIAIS.....	4
1.3	ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.....	4
2.	LOCAÇÃO DE OBRA	4
2.1	ALAMBRADOS	4
2.2	PORTÃO.....	5
3.	LIMPEZA	5



1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto de Instalação de Alambrado de Vargem Bonita – SC.

Alterações na obra (desconformidade com o projeto) só serão permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro responsável pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao projetado sem autorização incluindo defeitos (substituição, reparos ou mesmo refazer o serviço) acarretará em custos adicionais que serão de inteira responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatório.

1.1 GENERALIDADES

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placas:

- Da AMMOC, responsável pelo projeto;
- Da Empreiteira, com os Responsáveis Técnicos pela execução;

A obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma.

É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Diário de obras, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos.



Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos.

No caso da empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do projeto, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

1.2 SERVIÇOS INICIAIS

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar, e apresentar para o órgão contratante:

- a) ART de execução;
- b) Livro de registro dos funcionários;
- c) Programas de Segurança do Trabalho;
- d) Diário de obra.

1.3 ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar o preenchimento e registro da ART execução junto ao CREA. A responsabilidade sobre os demais projetos será da Engenheira Civil Ana Júlia Ungericht de Carvalho – CREA/SC 105.295-8 funcionário da AMMOC.

2. LOCAÇÃO DE OBRA

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto arquitetônico, sendo respeitadas suas medidas e cotas.

Deverá ser colocada na testada do lote e em local visível, placa contendo informações a respeito da obra.

2.1 ALAMBRADOS

Os alambrados serão em pilares de concreto, ambos os pilares serão novos.



Os detalhamentos de espessuras, diâmetros e dimensões dos alambrados estão descritos em projeto.

Os alambrados serão fixados em chumbadores de concreto.

A tela será de arame galvanizado com tela hexagonal nº 14 com fio de 2,4 mm.

Serão instalados também cabos de aço tencionados nos locais indicados visando evitar abaloamentos da tela que também deverá ser bem fixa (com amarração adequada) aos pilares de sustentação.

Para melhorar o travamento dos pilares de canto foram orçados tubos galvanizados que poderão ser instalados como tirantes de travamento.

2.2 PORTÃO

Foram previstos portões de acesso ao campo, confeccionados em tubos de aço galvanizado e tela igual a do alambrado, duas dobradiças reforçadas e porta cadeado devidamente soldado ao portão. Toda a estrutura de tubos receberá pintura de fundo zarcão, sendo a pintura definitiva em tinta esmalte sintética alta brilho a definir pela fiscalização.

3. LIMPEZA

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra e deverá ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes.

