

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Vargem Bonita/SC	ApELIDO DO EMPREENDIMENTO Alambrado Campos Assentamento 25 de Maio e 9 de Novembro			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2020.xls')	DATA BASE 06-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Alambrado Campos Assentamento 25 de Maio e 9 de Novembro	MUNICÍPIO / UF Vargem Bonita/SC	BDI 1 29,79%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Alambrado Campos Assentamento 25 de Maio e 9 de Novembro										69.663,16
1.			ALAMBRADO CAMPO ASSENTAMENTO 25 DE MAIO					-	34.525,92	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	930,67	
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	143,40	5,00	BDI 1	6,49	930,67	RA
1.2.			ALAMBRADO					-	33.595,25	
1.2.1.	SINAPI-I	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	28,00	29,00	BDI 1	37,64	1.053,92	RA
1.2.2.	AMMOC	140	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM UMA FOLHA, INCLUSO FERRAGENS E TRAVAMENTO INCLUSO PINTURA	M2	2,00	740,00	BDI 1	960,45	1.920,90	RA
1.2.3.	AMMOC	84	ALAMBRADO EM MOURÃO H= 3,0 M, INCLUSO CABO DE AÇO, TELA EM ARAME GALVANIZADO MALHA 5X5 CM, TRAVAMENTO E CHUMBADOR EM CONCRETO. NÃO INCLUSO MURETA EM CONCRETO	M	88,40	130,00	BDI 1	168,73	14.915,73	RA
1.2.4.	AMMOC	85	ALAMBRADO EM MOURÃO H = 6,0 M, INCLUSO CABO DE AÇO, TELA EM ARAME GALVANIZADO MALHA 5X5 CM, TRAVAMENTO E CHUMBADOR EM CONCRETO. NÃO INCLUSO MURETA EM CONCRETO	M	55,00	220,00	BDI 1	285,54	15.704,70	RA
2.			ALAMBRADO CAMPO ASSENTAMENTO 09 DE NOVEMBRO					-	35.137,24	
2.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	982,59	
2.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	151,40	5,00	BDI 1	6,49	982,59	RA
2.2.			ALAMBRADO					-	34.154,65	
2.2.1.	SINAPI-I	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	7,00	29,00	BDI 1	37,64	263,48	RA
2.2.2.	AMMOC	140	PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA EXAGONAL DUPLA TORÇÃO, /X40CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4MM	UN	2,00	740,00	BDI 1	960,45	1.920,90	RA
2.2.3.	AMMOC	84	ALAMBRADO PARA CAMPO EM MORÕES, 3M DE ALTURA, COM TELA EM AÇO GALVANIZADO LOSANGULAR COM FIO 2,77MM MALHA 5X5CM, FIXADO EM CHUMBADOR DE CONCRETO, E COM TRAVAMENTO EM CABO DE AÇO COM ESTICADORES METÁLICOS	M	96,40	130,00	BDI 1	168,73	16.265,57	RA
2.2.4.	AMMOC	85	ALAMBRADO EM MOURÃO H = 6,0 M, INCLUSO CABO DE AÇO, TELA EM ARAME GALVANIZADO MALHA 5X5 CM, TRAVAMENTO E CHUMBADOR EM CONCRETO. NÃO INCLUSO MURETA EM CONCRETO	M	55,00	220,00	BDI 1	285,54	15.704,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vargem Bonita/SC
Local
terça-feira, 25 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho
CREA/CAU: 105295-8
ART/RRT: 0