PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	REFORMA DE FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
	09-20 (N DES.)	REFORMA DE FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM	VARGEM BONITA - SC	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DE FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA									**204.145,09**	
1.			**REFORMA DE FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA**					**-**	**204.145,09**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**706,25**	
1.1.1.	SINAPI	74209	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	1,00	315,00	BDI 1	393,75	393,75	RA
1.1.2.	Cotação	-	ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)	VB	1,00	250,00	BDI 1	312,50	312,50	RA
1.2.			**DEMOLIÇÃO E LIMPEZA**					**-**	**9.431,76**	
1.2.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL	M²	57,00	25,31	BDI 1	31,64	1.803,34	RA
1.2.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL	M²	9,09	7,50	BDI 1	9,38	85,22	RA
1.2.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	M²	50,15	45,03	BDI 1	56,29	2.822,82	RA
1.2.4.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO	M²	24,44	18,27	BDI 1	22,84	558,15	RA
1.2.5.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO	M³	1,50	222,52	BDI 1	278,15	417,23	RA
1.2.6.	SINAPI	00001363	COMPENSADO 6 MM PARA FECHAMENTO DOS VÃOS DE JANELAS	M²	24,62	121,69	BDI 1	152,11	3.745,01	RA
1.3.			**ADEQUAÇÃO DOS VÃOS DAS ABERTURAS**					**-**	**11.173,22**	
1.3.1.	SINAPI	93197	EXECUÇÃO DE CONTRAVERGAS	M	52,00	60,26	BDI 1	75,33	3.916,90	RA
1.3.2.	SINAPI	87529	REQUADRAMENTO DAS ABERTURAS	M	40,00	27,02	BDI 1	33,78	1.351,00	RA
1.3.3.	SINAPI	84088	PEITORIL EM GRANITO SIENA	M	43,00	100,93	BDI 1	126,16	5.424,99	RA
1.3.4.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM GRANITO SIENA	M²	4,95	77,63	BDI 1	97,04	480,34	RA
1.4.			**ESQUADRIAS**					**-**	**79.193,35**	
1.4.1.	SINAPI	94569*	JANELA MAXIM AR COM PEITORIL FIXO, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO PRETO GOLD E VIDRO REFLECTA PRATA ESPESSURA 8 MM	M²	35,10	653,20	BDI 1	816,50	28.659,06	RA
1.4.2.	SINAPI	94569	JANELA MAXIM AR COM PEITORIL FIXO, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO PRETO GOLD E VIDRO INCOLOR ESPESSURA 8 MM	M²	23,40	502,46	BDI 1	628,08	14.696,96	RA
1.4.3.	SINAPI	94569	JANELA MAXIM AR 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO PRETO GOLD E VIDRO INCOLOR ESPESSURA 8 MM	M²	34,38	502,46	BDI 1	628,08	21.593,22	RA
1.4.4.	SINAPI	94805*	PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM ALUMÍNO PRETO GOLD, E VIDRO REFLECTA PRATA TEMPERADO 6 MM	M²	13,06	872,53	BDI 1	1.090,67	14.244,12	RA
1.5.			**CENTRAIS DE CONDENSADORAS**					**-**	**17.321,95**	
1.5.1.	SINAPI	97334	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA	M	132,51	45,56	BDI 1	56,95	7.546,44	RA
1.5.2.	SINAPI	90443	CORTE EM PAREDE DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO	M	70,60	11,46	BDI 1	14,33	1.011,35	RA
1.5.3.	SINAPI	99862	CENTRAL PARA CONDENSADORAS EM ALUMINIO PRETO TIPO VENEZIANA	M²	14,15	495,50	BDI 1	619,38	8.764,16	RA
1.6.			**ILUMINAÇÃO EXTERNA**					**-**	**4.878,03**	
1.6.1.	SINAPI	91860	ELETRODUCTO CORRUGADO PEAD 25 MM	M	56,15	12,14	BDI 1	15,18	852,08	RA
1.6.2.	SINAPI	91854	ELETRODUCTO CORRUGADO FLEXÍVEL 25 MM	M	38,60	8,02	BDI 1	10,03	386,97	RA
1.6.3.	SINAPI	91924	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM²	M	189,50	2,20	BDI 1	2,75	521,13	RA
1.6.4.	Cotação	-	SPOTS DE EMBUTIR NO PISO	UN	17,00	38,99	BDI 1	48,74	828,54	RA
1.6.5.	Cotação	-	SPOTS DE EMBUTIR NO SOLO	UN	18,00	54,60	BDI 1	68,25	1.228,50	RA
1.6.6.	SINAPI	97593	SPOTS PARA FORO	UN	8,00	83,11	BDI 1	103,89	831,10	RA
1.6.7.	SINAPI	97595	FOTOCÉLULA	UN	3,00	61,26	BDI 1	76,58	229,73	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	REFORMA DE FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
	09-20 (N DES.)	REFORMA DE FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM	VARGEM BONITA - SC	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DE FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA									**204.145,09**	
1.7.			**REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS**					**-**	**314,79**	
1.7.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO EXTERNO	M²	7,06	7,45	BDI 1	9,31	65,75	RA
1.7.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO EXTERNO ESPESSURA 20 MM PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M²	7,06	28,22	BDI 1	35,28	249,04	RA
1.8.			**REPARO EM PATOLOGIAS**					**-**	**1.028,86**	
1.8.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE EMBOÇO	M²	9,03	2,67	BDI 1	3,34	30,14	RA
1.8.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZANTE TIPO ARGAMASSA POLIMÉRICA COM 3 DEMÃOS	M²	9,03	19,93	BDI 1	24,91	224,96	RA
1.8.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO INTERNO	M²	9,03	3,34	BDI 1	4,18	37,70	RA
1.8.4.	SINAPI	87529	EMBOÇO INTERNO COM ADIÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M²	9,03	27,02	BDI 1	33,78	304,99	RA
1.8.5.	SINAPI	95625	MASSA CORRIDA	M²	9,03	21,45	BDI 1	26,81	242,12	RA
1.8.6.	SINAPI	88414	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE INTERNA	M²	9,03	3,92	BDI 1	4,90	44,25	RA
1.8.7.	SINAPI	88489	PINTURA EM PAREDE INTERNA COM TINTA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	M²	9,03	12,82	BDI 1	16,03	144,71	RA
1.9.			**ACESSIBILIDADE**					**-**	**9.071,86**	
1.9.1.	SINAPI	87469	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO PARA LATERAL DE RAMPA	M²	8,95	83,35	BDI 1	104,19	932,48	RA
1.9.2.	SINAPI	96624	PEDRA DE MÃO PARA EXECUÇÃO DE BASE DA RAMPA	M³	3,03	100,96	BDI 1	126,20	382,39	RA
1.9.3.	SINAPI	96622	BRITA N° 02 PARA PARA TRAVAMENTO DA BASE	M³	1,01	106,24	BDI 1	132,80	134,13	RA
1.9.4.	SINAPI	94964	CONCRETO POLIDO 20 MPa	M³	2,02	321,47	BDI 1	401,84	811,71	RA
1.9.5.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO EM PORCELANATO COR MÁRMORE TRAVERTINO 80X80 CM	M²	24,44	106,17	BDI 1	132,71	3.243,49	RA
1.9.6.	SINAPI	99855	CORRIMÃO ACESSIVEL EM AÇO INOX PARA RAMPAS E ESCADA	M	38,05	75,01	BDI 1	93,76	3.567,66	RA
1.10.			**MOBILIÁRIO EXTERNO**					**-**	**42.696,60**	
1.10.1.	SINAPI	96535	FORMA PARA SAPATA CORRIDA PARA MURETA DE IDENTIFICAÇÃO	M²	3,20	135,79	BDI 1	169,74	543,16	RA
1.10.2.	SINAPI	94964	CONCRETO 20 MPA PARA SAPATA CORRIDA	M³	0,56	321,47	BDI 1	401,84	225,03	RA
1.10.3.	SINAPI	96546	AÇO CA50 PARA SAPATA CORRIDA EM CONCRETO ARMADO	KG	16,80	8,70	BDI 1	10,88	182,70	RA
1.10.4.	SINAPI	96539	FORMA PARA MURETA DE IDENTIFICAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	M²	8,56	101,20	BDI 1	126,50	1.082,84	RA
1.10.5.	SINAPI	94964	CONCRETO 20 MPA PARA MURETA	M³	1,12	321,47	BDI 1	401,84	450,06	RA
1.10.6.	SINAPI	96546	AÇO CA50 PARA MURETA EM CONCRETO ARMADO	KG	39,20	8,70	BDI 1	10,88	426,30	RA
1.10.7.	SINAPI	98554	RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	M²	9,29	32,07	BDI 1	40,09	372,41	RA
1.10.8.	Cotação	-	LETREIRO EM ACM PRETO COM LETRAS INDIVIDUAIS TAMANHO 10X12 COM 21 UNIDADES	VB	1,00	1.800,00	BDI 1	2.250,00	2.250,00	RA
1.10.9.	Cotação	-	LETREIRO EM ACM PRETO COM LETRAS INDIVIDUAIS TAMANHO 23X27 COM 12 UNIDADES	VB	1,00	1.500,00	BDI 1	1.875,00	1.875,00	RA
1.10.10.	SINAPI	94964	BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE MASTROS PARA BANDEIRA	M³	0,12	321,47	BDI 1	401,84	48,22	RA
1.10.11.	Cotação	-	MASTRO PARA BANDEIRA EM AÇO INOX 5,80 M DE COMPRIEMNTO DIÂMETRO 10 CM	UN	1,00	966,66	BDI 1	1.208,33	1.208,33	RA
1.10.12.	Cotação	-	MASTRO PARA BANDEIRA EM AÇO INOX 5,50 M DE COMPRIEMNTO DIÂMETRO 10 CM	UN	1,00	916,66	BDI 1	1.145,83	1.145,83	RA
1.10.13.	Cotação	-	MASTRO PARA BANDEIRA EM AÇO INOX 5,20 M DE COMPRIEMNTO DIÂMETRO 10 CM	UN	1,00	866,66	BDI 1	1.083,33	1.083,33	RA
1.10.14.	SINAPI	96535	FORMA PARA SAPATA CORRIDA PARA CANTEIROS/FLOREIRA	M²	9,60	135,79	BDI 1	169,74	1.629,48	RA
1.10.15.	SINAPI	96546	AÇO CA50 PARA SAPATA CORRIDA EM CONCRETO ARMADO	KG	1,92	8,70	BDI 1	10,88	20,88	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	REFORMA DE FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
	09-20 (N DES.)	REFORMA DE FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM	VARGEM BONITA - SC	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DE FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA									**204.145,09**	
1.10.16.	SINAPI	94964	CONCRETO 20 MPA PARA SAPATA CORRIDA	M³	57,60	321,47	BDI 1	401,84	23.145,84	RA
1.10.17.	SINAPI	87521	CANTEIRO EM ALVENARIA TIJOLO COMUM 14X19X29 CM A CUTELO	M²	19,20	68,15	BDI 1	85,19	1.635,60	RA
1.10.18.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZANTE TIPO ARGAMASSA POLIMÉRICA	M²	19,20	19,93	BDI 1	24,91	478,32	RA
1.10.19.	SINAPI	87905	CHAPISCO	M²	19,20	7,45	BDI 1	9,31	178,80	RA
1.10.20.	SINAPI	87792	EMBOÇO	M²	19,20	28,22	BDI 1	35,28	677,28	RA
1.10.21.	SINAPI	84088	REVESTIMENTO EM GRANITO SIENA COM PINGADEIRA	M	32,00	100,93	BDI 1	126,16	4.037,20	RA
1.11.			**BRISES**					**-**	**23.845,94**	
1.11.1.	Cotação	-	BRISES EM ALUMÍNIO COM PINTURA AMADEIRADA	M²	38,50	495,50	BDI 1	619,38	23.845,94	RA
1.12.			**CALHAS**					**-**	**4.482,49**	
1.12.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N24	M	47,64	66,79	BDI 1	83,49	3.977,34	RA
1.12.2.	Cotação	-	CORRENTES PARA DIRECIONAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL EM PVC	M	7,00	9,30	BDI 1	11,63	81,38	RA
1.12.3.	SINAPI	89576	TUBO DE PVC DIÂMETRO 75 MM	M	22,00	15,41	BDI 1	19,26	423,78	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
* PREÇO COM ACRÉSCIMO DE 30% MEDIANTE A PESQUISA DE MERCADO POIS A TABELA SINAPI NÃO APRSENTA O ITEM CONFORME ESPECIFÍCA O PROEJO.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade;

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VARGEM BONITA - SC
Local

segunda-feira, 14 de setembro de 2020
Data

ADADA E CAMARA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA:29126457000129
Assinado de forma digital por ADADA E CAMARA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA:29126457000129
Dados: 2020.09.15 15:14:36 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: MORGANA THAIS ADADA
CREA/CAU: A124129-0
ART/RRT: 0