



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Sistema de Tratamento de Efluente - Casas Vagem Bonita			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Sistema de Tratamento de Efluente - Casas Vagem Bonita	MUNICÍPIO / UF Vargem Bonita	BDI 1 23,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Sistema de Tratamento de Efluente - Casas Vagem Bonita									176.500,17	
1.			SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES					-	176.500,17	
1.1.			FOSSA E SUMIDOURO					-	176.500,17	
1.1.1.	SINAPI	72917	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01	M3	299,45	10,51	BDI 1	12,99	3.889,86	RA
1.1.2.	SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	106,00	53,80	BDI 1	66,51	7.050,06	RA
1.1.3.	SINAPI	88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	106,00	21,37	BDI 1	26,42	2.800,52	RA
1.1.4.	SINAPI-I	43424	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	265,00	250,61	BDI 1	309,80	82.097,00	RA
1.1.5.	SINAPI-I	41615	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M	UN	106,00	99,42	BDI 1	122,90	13.027,40	RA
1.1.6.	SINAPI-I	43425	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	159,00	109,92	BDI 1	135,88	21.604,92	RA
1.1.7.	SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO ENTREGUE NO LOTEAMENTO	M3	76,32	62,07	BDI 1	76,73	5.856,03	RA
1.1.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.526,40	1,24	BDI 1	1,53	2.335,39	RA
1.1.9.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	199,81	32,59	BDI 1	40,29	8.050,34	RA
1.1.10.	SINAPI	93354	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	53,00	454,66	BDI 1	562,05	29.788,65	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Sistema de Tratamento de Efluente - Casas Vagem Bonita			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Sistema de Tratamento de Efluente - Casas Vagem Bonita	MUNICÍPIO / UF Vargem Bonita	BDI 1 23,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Sistema de Tratamento de Efluente - Casas Vagem Bonita									176.500,17

Vargem Bonita
Local

segunda-feira, 6 de julho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Julia Ungericht de Carvalho
CREA/CAU: 105295-8
ART/RRT: 0

RECURSO
↓