Joaçaba-SC,02 de fevereiro de 2023

DE:	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA AMMOC**
PARA:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA-SC**
INTERESSADO:	**CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA**
ASSUNTO:	**ADITIVO E SUPRESSÃO OBRA 2ª ETAPA MUROS DA UBS LINHA CORAÇÃO**

Com relação a Obra de 2ª Etapa Muros da UBS Linha Coração em Vargem Bonita, foram necessários aditar e suprimir alguns itens visando garantir a conclusão da obra, conforme descrito em planilha anexo.

Foi aditado o revestimento da parte externa do muro frontal incluso a pintura da área;

Aditamos o ajuste nas aberturas dos banheiros PCD.

A cadeira de obesos foi suprimida por se tratar de mobiliário e será adquirida seguindo os padrões das demais existentes no local, bem como a porta de entrada possui uma faixa em alumínio por isso não foi necessário adesiva-la.

Sem mais a relatar, seguem os valores do contrato:

VALOR OBRA LICITADA: R$ 114.400,28

VALOR DE ADITIVO: R$ 1.403,57

VALOR DE SUPRESSÃO: R$994,60

VALOR FINAL DA OBRA: R$ 114.809,25

Assinado digitalmente
por ANA JULIA
UNGERICHT DE
CARVALHO:
06859574976

Ana Júlia Ungericht de Carvalho

Engenheira Civil – AMMOC – Fiscal da Obra

PREFEITURA MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA

CONCORRÊNCIA 003/2021 - PROCESSO 060/2021

2ª ETAPA MUROS DA UBS LINHA CORAÇÃO

CONTRATADO : ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 09.234.560/0001-85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	ADITIVO		SUPRESSÃO	
			2º ETAPA MUROS E ACESSO UBS LINHA CORAÇÃO			**-**	**114.400,28**				
1.			**2º ETAPA MUROS E ACESSO UBS LINHA CORAÇÃO**								
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**						**-**		**-**
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	2,50	207,44	518,61		-		-
1.2.			**MURO H=2,00**						**-**		**-**
1.2.0.1.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES	M2	14,40	78,56	1.131,27		-		-
1.2.0.2.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,42	12,84	1.494,84		-		-
1.2.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,53	18,53	417,48		-		-
1.2.0.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,44	702,99	1.012,30		-		-
1.2.0.5.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	M2	21,47	120,06	2.577,69		-		-
1.2.0.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,10	16,87	1.300,68		-		-
1.2.0.7.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	71,22	18,53	1.319,70		-		-
1.2.0.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE VIGAS FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,15	730,47	1.570,51		-		-
1.2.0.9.	SINAPI	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	50,60	130,59	6.607,86		-		-
1.2.0.10.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE MUROS. AF_11/2017	M2	72,36	2,30	166,43		-		-
1.2.0.11.	AMMOC	167	TUBO PVC COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/ BARBACÃ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,80	23,39	626,86		-		-
1.3.			**MURO H=1,70**			**-**			**-**		**-**
1.3.0.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,25	158,24	39,56		-		-
1.3.0.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	4,00	57,30	229,20		-		-
1.3.0.3.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,25	14,64	281,82		-		-
1.3.0.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	58,46	19,51	1.140,55		-		-
1.3.0.5.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,25	21,02	257,50		-		-
1.3.0.6.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	1,30	739,40	961,22		-		-
1.3.0.7.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES	M2	3,06	24,81	75,92		-		-
1.3.0.8.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,64	12,84	329,21		-		-
1.3.0.9.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,82	18,53	89,32		-		-
1.3.0.10.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,31	703,00	217,93		-		-

PREFEITURA MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA
CONCORRÊNCIA 003/2021 - PROCESSO 060/2021
2ª ETAPA MUROS DA UBS LINHA CORAÇÃO
CONTRATADO : ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.234.560/0001-85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	ADITIVO		SUPRESSÃO	
1.3.0.11.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	M2	3,87	37,91	146,71		-		-
1.3.0.12.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,90	16,87	234,49		-		-
1.3.0.13.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,84	18,53	237,92		-		-
1.3.0.14.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE VIGAS FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,40	730,48	292,19		-		-
1.3.0.15.	SINAPI	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	7,50	130,59	979,43		-		-
1.3.0.16.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE MUROS. AF_11/2017	M2	12,00	2,30	27,60		-		-
1.3.0.17.	AMMOC	167	TUBO PVC COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/ BARBACÃ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	23,39	116,95		-		-
1.4.			**MURO H=1,5**			**-**			**-**		**-**
1.4.0.1.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,31	151,58	46,99		-		-
1.4.0.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA	M2	3,02	57,30	173,04		-		-
1.4.0.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,05	19,51	469,21		-		-
1.4.0.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,58	22,65	126,38		-		-
1.4.0.5.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	4,75	739,40	3.512,16		-		-
1.4.0.6.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES	M2	6,60	24,81	163,74		-		-
1.4.0.7.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,15	16,87	542,37		-		-
1.4.0.8.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,45	18,53	249,23		-		-
1.4.0.9.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,66	703,00	463,98		-		-
1.4.0.10.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	M2	10,48	37,91	397,30		-		-
1.4.0.11.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,02	16,87	607,66		-		-
1.4.0.12.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,65	18,53	271,46		-		-
1.4.0.13.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,05	730,48	767,00		-		-
1.4.0.14.	SINAPI	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	32,62	130,59	4.259,84		-		-
1.4.0.15.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE MUROS. AF_11/2017	M2	55,00	2,30	126,50		-		-

PREFEITURA MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA

CONCORRÊNCIA 003/2021 - PROCESSO 060/2021

2ª ETAPA MUROS DA UBS LINHA CORAÇÃO

CONTRATADO : ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 09.234.560/0001-85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	ADITIVO		SUPRESSÃO	
1.4.0.16.	AMMOC	167	TUBO PVC COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/ BARBACÃ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	23,39	584,75		-		-
1.5.			**MURETA FRONTAL H=0,75**			**-**			**-**		**-**
1.5.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,95	144,63	137,40		-		-
1.5.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,00	92,23	461,15		-		-
1.5.0.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,75	19,51	385,33		-		-
1.5.0.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,24	22,65	413,13		-		-
1.5.0.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,95	730,46	693,94		-		-
1.5.0.6.	SINAPI	103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,38	126,43	1.185,91		-		-
1.5.0.7.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	12,50	75,56	944,51		-		-
1.6.			**REATERROS E DRENAGEM**			**-**			**-**		**-**
1.6.0.1.	SINAPI-I	39323	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M	M2	99,60	25,38	2.527,85		-		-
1.6.0.2.	SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	29,88	95,92	2.866,09		-		-
1.6.0.3.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	29,88	7,69	229,77		-		-
1.6.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	298,80	2,78	830,66		-		-
1.6.0.5.	SINAPI	93377	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	39,84	12,93	515,13		-		-
1.6.0.6.	SINAPI	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	58,75	57,17	3.358,74		-		-
1.6.0.7.	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	10,00	90,46	904,60		-		-
1.6.0.8.	DEINFRA	430330	CAIXA DE INSPECAO PLUVIAL 60X60X50 CM EM BLOCOS DE CONCRETO, REBOCADA, INCLUSO TAMPA	UN	2,00	434,85	869,70		-		-
1.7.			**REVESTIMENTO DE MUROS**			**-**			**-**		**-**
1.7.0.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	109,47	8,13	889,99	9,36	76,10		-
1.7.0.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	109,47	41,83	4.579,13	9,36	391,53		-

PREFEITURA MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA

CONCORRÊNCIA 003/2021 - PROCESSO 060/2021

2ª ETAPA MUROS DA UBS LINHA CORAÇÃO

CONTRATADO : ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 09.234.560/0001-85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	ADITIVO		SUPRESSÃO	
1.7.0.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	109,47	2,99	327,31	9,36	27,99		-
1.7.0.4.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	109,47	20,10	2.200,34	9,36	188,14		-
1.8.			**GRADIL**			**-**			**-**		**-**
1.8.0.1.	COTAÇÃO	40 AMMOC	GRADIL PARA CERCAMENTO H=1,53MX 2,50M LARGURA EM ARAME GALVANIZADO COM FOSFOTIZAÇÃO. PINTURA E REVESTIMENTO EM POLIESTER INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	28,00	442,82	12.398,96		-		-
1.8.0.2.	COTAÇÃO	41 AMMOC	POSTE PARA CERCAMENTO EM TUBO GALVANIZADO E=1,55MM PINTADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV E ACESSORIOS E INSTALAÇÃO	UN	35,00	147,22	5.152,70		-		-
1.8.0.3.	COTAÇÃO	116 AMMOC	TAMPA DE NAYLON POLIAMIDA	UN	35,00	3,48	121,80		-		-
1.8.0.4.	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	210,00	4,38	919,80		-		-
1.8.0.5.	SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	8,05	709,57	5.712,04		-		-
1.8.0.6.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	3,45	580,29	2.002,00		-		-
1.8.0.7.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	33,03	2.642,40		-		-
1.8.0.8.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	25,19	2.015,20		-		-
1.9.			**ACESSOS**						**-**		**-**
1.9.1.			**VAGA AMBULÂNCIA E CALÇADA**						**-**		**-**
1.9.1.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	4,91	165,95	814,82		-		-
1.9.1.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	98,21	121,53	11.935,46		-		-
1.9.1.3.	SINAPI	95031	PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 3 CM E REJUNTE CIMENTICIO, EXCLUSO COLCHÃO	M2	3,40	163,25	555,05		-		-
1.9.2.			**PASSEIO PÚBLICO E VAGA PCD**						**-**		**-**
1.9.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	17,05	2,67	45,52		-		-
1.9.2.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,85	165,95	141,06		-		-
1.9.2.3.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	17,05	121,53	2.072,08		-		-
1.9.2.4.	SINAPI	101032	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H =15 CM E LARGURA 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 7,08M2 (NBR 9050/2015)	UN	1,00	547,73	547,73		-		-
1.9.2.5.	AMMOC	PL1	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA - ESTACIONAMENTO PREFERENCIAL PARA PCD - RETANGULAR, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UND	1,00	1.104,14	1.104,14		-		-
1.10.			**GERAIS ACESSIBILIDADE**						**-**		**-**

PREFEITURA MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA
CONCORRÊNCIA 003/2021 - PROCESSO 060/2021
2ª ETAPA MUROS DA UBS LINHA CORAÇÃO
CONTRATADO : ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.234.560/0001-85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	ADITIVO		SUPRESSÃO	
1.10.0.1.	AMMOC	223	ADAPTAÇÃO DE JANELAS, ATENDENDO A NBR 9050, QUANTO À ALTURA DO ACIONADOR DE ABERTURA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS	UN	5,00	359,91	1.799,55	2,00	719,82		-
1.10.0.2.	COTAÇÃO	17 AMMOC	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 30X14CM - USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS (04 PALAVRAS)	UN	8,00	144,78	1.158,24		-		-
1.10.0.3.	COTAÇÃO	69 AMMOC	CADEIRA PARA ATENDIMENTO DE OBESO COM APOIO PARA OS BRAÇOS - DIMENSÕES DO ASSENTO 53X48CM E DO ENCOSTO 53X49CM	UN	1,00	911,13	911,13		-	1,00	911,13
1.10.0.4.	COTAÇÃO	68 AMMOC	ADESIVO PARA LOCAL DE ESPERA PRIORIZADA (ATENDIMENTO PREFERENCIAL), 0,8X1,2	UN	1,00	179,67	179,67		-		-
1.10.0.5.	COTAÇÃO	72 AMMOC	ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO	M2	0,60	139,12	83,47		-	0,60	83,47
1.10.0.6.	COTAÇÃO	15 AMMOC	PISO TÁTIL EM BORRACHA SINTÉTICA ALERTA E DIRECIONAL 250X250X5MM, COR AZUL OU PRETA	UN	32,00	10,03	320,96		-		-
1.11.			**SERVIÇOS FINAIS**						**-**		**-**
1.11.0.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	66,15	4,27	282,46		-		-
									-		**-**
									-		**-**
TOTAL GLOBAL							**114.400,28**	**R$**	**1.403,57**	**R$**	**994,60**

Assinado digitalmente por ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO: 06859574976