



**CERCAMENTO ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
LOTEAMENTO BOM JESUS
VARGEM BONITA/SC**

RELATÓRIO TÉCNICO

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – SC

OBRA: CERCAMENTO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
LOTEAMENTO BOM JESUS

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL SENTIDO SÃO JOSÉ

ENGº RESPONSÁVEL: SUELLEN KARINE CERVELIN – CREA/SC 166933-0

Joaçaba, agosto de 2022.



SUMÁRIO

1.	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	3
2.	GENERALIDADES	3
3.	SERVIÇOS INICIAIS	4
3.1	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	4
3.2	LOCAÇÃO DA OBRA	4
4.	CERCAMENTO DE ARAME LISO 4 FIOS	5
4.1	ESCAVAÇÃO.....	5
4.2	MOURÃO DE CONCRETO.....	5
4.3	CERCA ARAME AÇO OVOLADO 4 FIOS	5
4.4	EQUIPAMENTOS	5
5.	ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.....	5
5.1	PLACAS IMA (INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA)....	5
6.	SERVIÇOS FINAIS.....	6
7.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	6



1. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Trata-se do cercamento das áreas de proteção ambiental do Loteamento Bom Jesus, localizada na Estrada Municipal para São José, no município de Vargem Bonita/SC.

2. GENERALIDADES

Este memorial descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao projeto supracitado.

Alterações na obra só serão permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro responsável pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao projetado sem autorização incluindo defeitos (substituição, reparos ou mesmo refazer o serviço) acarretará em custos adicionais que serão de inteira responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatório.

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placas:

- Da AMMOC, responsável pelo projeto;
- Da Empreiteira, com os Responsáveis Técnicos pela execução.

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma.



É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, diário de obras, certidões e licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do projeto, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar, e apresentar para o órgão contratante:

- a) ART de execução;
- b) CEI da Previdência Social;
- c) Diário de obra.

3. SERVIÇOS INICIAIS

3.1 LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO

A empresa deverá efetuar a limpeza do local onde será executada a cerca, que inclui remoção de árvores e camada vegetal.

3.2 LOCAÇÃO DA OBRA

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto arquitetônico, sendo respeitadas suas medidas e cotas.



4. CERCAMENTO DE ARAME LISO 4 FIOS

4.1 ESCAVAÇÃO

Será executado os buracos com profundidade de 50 cm para os mourões de concreto sequencialmente a serem assentados até que o ultimo seja assentado e apilado com solo.

4.2 MOURÃO DE CONCRETO

Mourão de concreto reto com seção quadrada 10 x 10 cm com altura de 230 cm será apilado com solo restante da escavação.

4.3 CERCA ARAME AÇO OVOLADO 4 FIOS

A cerca será executada com arame de aço ovalado liso 4 fios de aço galvanizado.

4.4 EQUIPAMENTOS

Será utilizado Perfurador de Solo tipo A à gasolina para realizar as escavações, respeitando sempre a utilização de EPI's para que não interfiram na pratica de atividades nem causem nenhum dano aos usuários.

5. ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

5.1 PLACAS IMA (INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA)

Em cada área referente a preservação permanente e área verde será colocado a placa do IMA (Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina) com tamanho de 1,00 x 0,7 metros.



6. SERVIÇOS FINAIS

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente deverá ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. O descarte de entulhos deverá ser por empresa licenciada pelo IMA para serviços de coleta de resíduos da construção civil.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Já foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforçar alguns itens.

É sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar conhecimento da extensão dos serviços.

- Sugestões de alterações devem ser feitas ao autor do projeto e à fiscalização, obtendo deles a autorização para o pretendido, sob pena de ser exigido o serviço como inicialmente previsto, sem que nenhum ônus seja debitado ao Contratante.

- O diário de obra deverá ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de planejamento da prefeitura de Vargem Bonita. Deverá ser mantido na obra e preenchido diariamente.

