

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVISÃO INST. PLUVIAIS CRECHE PRIMEIROS PASSOS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 06-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REVISÃO INST. PLUVIAIS CRECHE PRIMEIROS PASSOS | MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC | BDI 1 23,35% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REVISÃO INST. PLUVIAIS CRECHE PRIMEIROS PASSOS | | | | | | | | | 81.262,54 | |
| 1. | | | REVISÃO INST. PLUVIAIS CRECHE PRIMEIROS PASSOS | | | | | - | 81.262,54 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 693,85 | |
| 1.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M | M2 | 2,50 | 225,00 | BDI 1 | 277,54 | 693,85 | RA |
| 1.2. | | | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | | | | | - | 375,26 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4,88 | 50,38 | BDI 1 | 62,14 | 303,24 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 4,88 | 5,11 | BDI 1 | 6,30 | 30,74 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 01/2020 | M3 | 4,88 | 6,86 | BDI 1 | 8,46 | 41,28 | RA |
| 1.3. | | | REVISÃO DA COBERTURA | | | | | - | 8.271,66 | |
| 1.3.1. | DEINFRA | 42749 | REVISAO COBERTURA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS SE NECESSÁRIO, IMPERMEABILIZAÇÕES, PARAFUSOS, MASSA PARA CALAFETAR, MANTA ASFÁLTICA E DEMAIS MANUTENÇÕES QUE GARANTAM ESTANQUEIDADE DO TELHADO | M2 | 1.264,78 | 5,30 | BDI 1 | 6,54 | 8.271,66 | RA |
| 1.4. | | | OITÃO | | | | | - | 11.567,06 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 24,40 | 82,96 | BDI 1 | 102,33 | 2.496,85 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 21,20 | 58,66 | BDI 1 | 72,36 | 1.534,03 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 48,80 | 6,31 | BDI 1 | 7,78 | 379,66 | RA |
| 1.4.4. | SINAPI | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 48,80 | 31,61 | BDI 1 | 38,99 | 1.902,71 | RA |
| 1.4.5. | SINAPI | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA, NO MODELO E COR EXISTENTE DA EDIFICAÇÃO, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS | M2 | 24,40 | 174,56 | BDI 1 | 215,32 | 5.253,81 | RA |
| 1.5. | | | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | | | | | - | 53.277,39 | |
| 1.5.1. | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 123,50 | 59,56 | BDI 1 | 73,47 | 9.073,55 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA/ PINGADEIRA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 | M | 211,40 | 46,85 | BDI 1 | 57,79 | 12.216,81 | RA |
| 1.5.3. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 23,40 | 176,32 | BDI 1 | 217,49 | 5.089,27 | RA |
| 1.5.4. | AMMOC | 302 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 150 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 80,00 | 225,05 | BDI 1 | 277,60 | 22.208,00 | RA |

RECURSO
↓

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVISÃO INST. PLUVIAIS CRECHE PRIMEIROS PASSOS | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 06-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REVISÃO INST. PLUVIAIS CRECHE PRIMEIROS PASSOS | MUNICÍPIO / UF VARGEM BONITA/SC | BDI 1 23,35% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REVISÃO INST. PLUVIAIS CRECHE PRIMEIROS PASSOS | | | | | | | | | 81.262,54 | |
| 1.5.5. | SINAPI | 91790 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 10,00 | 67,45 | BDI 1 | 83,20 | 832,00 | RA |
| 1.5.6. | SINAPI | 91791 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 30,00 | 86,23 | BDI 1 | 106,36 | 3.190,80 | RA |
| 1.5.7. | SINAPI-I | 11709 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 12,00 | 45,06 | BDI 1 | 55,58 | 666,96 | RA |
| 1.6. | | | REALOCAÇÃO CORDOALHAS PARA-RAIO | | | | | - | 6.369,04 | |
| 1.6.1. | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA RELOCAR CORDOALHAS DO PARA RAO, INCLUSO MATERIAIS PARA FIXAÇÃO | H | 60,00 | 31,10 | BDI 1 | 38,36 | 2.301,60 | RA |
| 1.6.2. | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | M | 52,00 | 63,41 | BDI 1 | 78,22 | 4.067,44 | RA |
| 1.7. | | | LIMPEZA FINAL | | | | | - | 708,28 | |
| 1.7.1. | DEINFRA | 42846 | LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | M2 | 1.264,78 | 0,45 | BDI 1 | 0,56 | 708,28 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VARGEM BONITA/SC

Local

segunda-feira, 1 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166.933-0

ART/RRT: 8389753-7

RECURSO
↓