

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DE BARRAÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DE BARRAÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> VARGEM BONITA - SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DE BARRAÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ</b>									<b>398.330,33</b>	
<b>1.</b>			<b>REFORMA DE BARRAÇÃO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DE ATELIÊ</b>					-	<b>398.330,33</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>3.976,42</b>	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	2,50	200,00	BDI 1	247,08	617,70	RA
1.1.0.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	4,00	346,83	BDI 1	428,47	1.713,88	RA
1.1.0.3.	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM	MXMES	48,00	23,28	BDI 1	28,76	1.380,48	RA
1.1.0.4.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE	M	12,00	17,83	BDI 1	22,03	264,36	RA
<b>1.2.</b>			<b>DEMOLIÇÕES</b>					-	<b>669,15</b>	
1.2.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL	M3	4,85	52,48	BDI 1	64,83	314,43	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL	M2	3,24	21,57	BDI 1	26,65	86,35	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL	M2	1,54	33,54	BDI 1	41,44	63,82	RA
1.2.0.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	M2	3,36	8,90	BDI 1	11,00	36,96	RA
1.2.0.5.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	11,00	5,12	BDI 1	6,33	69,63	RA
1.2.0.6.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M3XKM	31,00	2,56	BDI 1	3,16	97,96	RA
<b>1.3.</b>			<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>					-	<b>3.450,53</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>ESTRUTURA</b>					-	<b>2.526,97</b>	
1.3.1.1.	DEINFRA	42544	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	1,35	190,16	BDI 1	234,92	317,14	RA
1.3.1.2.	DEINFRA	40201	LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO	M2	22,50	10,83	BDI 1	13,38	301,05	RA
1.3.1.3.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES	M2	4,50	65,03	BDI 1	80,34	361,53	RA
1.3.1.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	19,65	15,28	BDI 1	18,88	370,99	RA
1.3.1.5.	SINAPI	90281	CONCRETAGEM DE REFORÇO DE PILARES COM GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0)	M3	1,35	705,28	BDI 1	871,30	1.176,26	RA
<b>1.3.2.</b>			<b>PAREDES - PLACAS DE CONCRETO</b>					-	<b>923,56</b>	
1.3.2.1.	COTAÇÃO	160 AMMOC	PAREDE EM PLACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSO 05 PLACAS DE 100x50CM E PILAR DE FIXAÇÃO	M	2,00	251,28	BDI 1	310,43	620,86	RA
1.3.2.2.	SINAPI-I	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM PARA POSTERIOR REVESTIMENTO COM EMBOÇO	M	4,40	4,43	BDI 1	5,47	24,07	RA
1.3.2.3.	SINAPI	92915	GRAMPEAMENTO DE TRINCAS DE PAREDES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	12,50	18,04	BDI 1	22,29	278,63	RA
<b>1.4.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>154.903,55</b>	

RECURSO  
↓

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DE BARRAÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DE BARRAÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> VARGEM BONITA - SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REFORMA DE BARRAÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ</b>									<b>398.330,33</b>	
<b>1.4.1.</b>			<b>ESTRUTURA E TELHAMENTO</b>					-	<b>129.812,55</b>	
1.4.1.1.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00	2.895,50	BDI 1	3.577,10	17.885,50	RA
1.4.1.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	238,25	68,68	BDI 1	84,85	20.215,51	RA
1.4.1.3.	DEINFRA	43809	TIRANTE EM CABO DE AÇO PARA CONTRAVENTAMENTO	M	75,98	56,35	BDI 1	69,61	5.288,97	RA
1.4.1.4.	SINAPI	94216	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA NA COR AMADEIRADO, REVESTIMENTO COM ESPESURA DE 0,50 MM COM PINTURA NAS DUAS FACES (VERIFICAR COR COM A FISCALIZAÇÃO), NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM - COR DEVERÁ SER APROVADA NO RECEBIMENTO. ÁREA PREVE TRANSPASSE. FIXAÇÃO COM PARAFUSO PARA TELHA TERMOACÚSTICA E ESTRUTURA METÁLICA	M2	238,25	224,77	BDI 1	277,68	66.157,26	RA
1.4.1.5.	AMMOC	154	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSO PINTURA DA COR DO TELHAMENTO E TRANSPORTE VERTICAL	M	19,85	109,56	BDI 1	135,35	2.686,70	RA
1.4.1.6.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	63,95	75,00	BDI 1	92,66	5.925,61	RA
1.4.1.7.	SINAPI	103356	PLATIBANDA E SHAFTS EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	109,36	64,33	BDI 1	79,47	8.690,84	RA
1.4.1.8.	SINAPI	95952	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA PILARETES DE SUSTENTAÇÃO DE PLATIBANDAS, CONCRETO FCK = 25 MPA.	M3	1,23	1.949,38	BDI 1	2.408,26	2.962,16	RA
<b>1.4.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES PLUVIAIS</b>					-	<b>25.091,00</b>	
1.4.2.1.	SINAPI-I	12626	SUPORTE METÁLICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, FIXADO EM TESOURA METÁLICA	UN	84,00	17,70	BDI 1	21,87	1.837,08	RA
1.4.2.2.	SINAPI	94227	RUFO DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	24,80	70,87	BDI 1	87,55	2.171,24	RA
1.4.2.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	40,50	185,74	BDI 1	229,46	9.293,13	RA
1.4.2.4.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA/PINGADEIRA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	63,95	49,62	BDI 1	61,30	3.920,14	RA
1.4.2.5.	SINAPI	91790	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	83,73	69,64	BDI 1	86,03	7.203,29	RA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DE BARRACÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DE BARRACÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> VARGEM BONITA - SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DE BARRACÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ</b>									<b>398.330,33</b>	
1.4.2.6.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA	M3	21,96	14,60	BDI 1	18,04	396,16	RA
1.4.2.7.	DEINFRA	47976	CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL 30X30X40CM COM BLOCO DE CONCRETO REBOCADO COM TAMPA	UN	4,00	54,63	BDI 1	67,49	269,96	RA
<b>1.5.</b>			<b>FECHAMENTOS</b>					-	<b>18.827,17</b>	
1.5.0.1.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	138,20	96,18	BDI 1	118,82	16.420,92	RA
1.5.0.2.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS	M	4,46	101,96	BDI 1	125,96	561,78	RA
1.5.0.3.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS	M	2,55	111,02	BDI 1	137,15	349,73	RA
1.5.0.4.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS	M	2,55	108,31	BDI 1	133,81	341,22	RA
1.5.0.5.	SINAPI-I	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM APLICADA ENTRE ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO	M	48,60	4,43	BDI 1	5,47	265,84	RA
1.5.0.6.	SEINFRA	I2394	PINO DE FIXAÇÃO COM CARTUCHO PARA FIXAÇÃO DE TELA	UN	584,00	1,23	BDI 1	1,52	887,68	RA
<b>1.6.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	<b>57.865,56</b>	
1.6.0.1.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	11,70	5,77	BDI 1	7,13	83,42	RA
1.6.0.2.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	11,70	35,17	BDI 1	43,45	508,37	RA
1.6.0.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	852,74	4,44	BDI 1	5,49	4.681,54	RA
1.6.0.4.	SINAPI	104221	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME- PAREDES INTERNAS	M2	284,99	55,00	BDI 1	67,95	19.365,07	RA
1.6.0.5.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME- PAREDES EXTERNAS	M2	567,76	42,00	BDI 1	51,89	29.461,07	RA
1.6.0.6.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - BWC E COPA	M2	55,10	55,33	BDI 1	68,35	3.766,09	RA
<b>1.7.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>17.541,95</b>	
1.7.0.1.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	11,70	2,91	BDI 1	3,60	42,12	RA
1.7.0.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	11,70	17,08	BDI 1	21,10	246,87	RA

RECURSO

↓

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DE BARRACÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DE BARRACÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> VARGEM BONITA - SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REFORMA DE BARRACÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ</b>									<b>398.330,33</b>	
1.7.0.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	797,64	2,46	BDI 1	3,04	2.424,83	RA
1.7.0.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	797,64	15,05	BDI 1	18,59	14.828,13	RA
<b>1.8.</b>			<b>MURO DE BLOCOS/FLOREIRA LATERAL</b>					-	<b>6.559,04</b>	
1.8.0.1.	SINAPI	95952	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA FLOREIRA, INCLUINDO VIGA DE BALDRAME E PILARETES INTERMEDIÁRIOS, CONCRETO FCK = 25 MPA.	M3	1,06	1.949,38	BDI 1	2.408,26	2.552,76	RA
1.8.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M PARA BALDRAMES	M3	1,93	78,24	BDI 1	96,66	186,55	RA
1.8.0.3.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	11,57	96,18	BDI 1	118,82	1.374,75	RA
1.8.0.4.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	23,13	4,44	BDI 1	5,49	126,98	RA
1.8.0.5.	SINAPI	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L PARA MURO DE FLOREIRA	M2	11,57	37,10	BDI 1	45,83	530,25	RA
1.8.0.6.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	11,57	44,64	BDI 1	55,15	638,09	RA
1.8.0.7.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	11,57	2,46	BDI 1	3,04	35,17	RA
1.8.0.8.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,57	15,05	BDI 1	18,59	215,09	RA
1.8.0.9.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	20,00	36,40	BDI 1	44,97	899,40	RA
<b>1.9.</b>			<b>PAVIMENTAÇÕES</b>					-	<b>55.775,82</b>	
1.9.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*	M3	13,68	110,00	BDI 1	135,89	1.858,98	RA
1.9.0.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M2	273,58	91,37	BDI 1	112,88	30.881,71	RA
1.9.0.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO	M2	261,78	14,10	BDI 1	17,42	4.560,21	RA
1.9.0.4.	SINAPI-I	3671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	58,32	1,25	BDI 1	1,54	89,81	RA
1.9.0.5.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	221,28	59,73	BDI 1	73,79	16.328,25	RA
1.9.0.6.	SINAPI	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.	M2	11,80	34,31	BDI 1	42,39	500,20	RA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	<b>Apelido do Empreendimento</b> REFORMA DE BARRACÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ			
<b>Localidade SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>Data Base</b> 10-22 (N DES.)	<b>Descrição do Lote</b> REFORMA DE BARRACÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ	<b>Município / UF</b> VARGEM BONITA - SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REFORMA DE BARRACÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ</b>									<b>398.330,33</b>	
1.9.0.7.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	11,80	106,78	BDI 1	131,92	1.556,66	RA
<b>1.10.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>37.719,08</b>	
1.10.0.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PUXADORES PARA ACIONAMENTO DE ESQUADRIAS ALTAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,53	718,38	BDI 1	887,49	8.457,78	RA
1.10.0.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,80	455,95	BDI 1	563,28	2.703,74	RA
1.10.0.3.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,80	393,83	BDI 1	486,54	1.362,31	RA
1.10.0.4.	SINAPI-I	37563	PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRI, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	M2	18,80	574,27	BDI 1	709,45	13.337,66	RA
1.10.0.5.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PORTA BASCULANTE EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS).	M2	37,60	38,27	BDI 1	47,28	1.777,73	RA
1.10.0.6.	COTAÇÃO	91 AMMOC	MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE CORRENTE PARA PORTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.158,72	BDI 1	1.431,48	2.862,96	RA
1.10.0.7.	AMMOC	124	PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM ESTRUTURA REFORÇADA DE AÇO COM PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM LAMBRI DE ALUMINIO, INCLUSO GUARNIÇÃO ALIZAR E VISTAS EM ALUMÍNIO, E INSTALAÇÃO	M2	3,78	472,14	BDI 1	583,28	2.204,80	RA
1.10.0.8.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,89	861,33	BDI 1	1.064,09	2.011,13	RA
1.10.0.9.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	1,80	103,78	BDI 1	128,21	230,78	RA
1.10.0.10.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	16,30	137,57	BDI 1	169,95	2.770,19	RA
<b>1.11.</b>			<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS PCD</b>					-	<b>6.418,66</b>	
<b>1.11.1.</b>			<b>SANITÁRIOS PCD</b>					-	<b>3.277,71</b>	
1.11.1.1.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO ACESSÍVEL, ATENDENDO A NBR 9050/2020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	142,62	BDI 1	176,19	176,19	RA
1.11.1.2.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA DE PRESSÃO COM ACIONAMENTO EM LAVANCA PARA PCD, ATENDENDO A NORMA 9050/2020	UN	1,00	120,77	BDI 1	149,20	149,20	RA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DE BARRACÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DE BARRACÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> VARGEM BONITA - SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DE BARRACÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ</b>									<b>398.330,33</b>	
1.11.1.3.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	662,27	BDI 1	818,17	818,17	RA
1.11.1.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00	42,74	BDI 1	52,80	52,80	RA
1.11.1.5.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	150,94	BDI 1	186,47	372,94	RA
1.11.1.6.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	141,56	BDI 1	174,88	174,88	RA
1.11.1.7.	COTAÇÃO	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	3,00	146,73	BDI 1	181,27	543,81	RA
1.11.1.8.	COTAÇÃO	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR E INSTALAÇÃO	UN	1,00	280,25	BDI 1	346,22	346,22	RA
1.11.1.9.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	49,35	BDI 1	60,97	60,97	RA
1.11.1.10.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	49,35	BDI 1	60,97	60,97	RA
1.11.1.11.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	47,41	BDI 1	58,57	58,57	RA
1.11.1.12.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1,00	23,81	BDI 1	29,41	29,41	RA
1.11.1.13.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,72	487,45	BDI 1	602,20	433,58	RA
<b>1.11.2.</b>			<b>COPA</b>					-	<b>3.140,95</b>	
1.11.2.1.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.112,25	BDI 1	1.374,07	1.374,07	RA
1.11.2.2.	COTAÇÃO	109 AMMOC	FOGÃO COOKTOP ELÉTRICO, COM MESA VITROCERÂMICA- 02 QUEIMADORES ELÉTRICOS - 3500W - DIMENSÕES MÍNIMAS (AXLXP) 93 X 302 X 514 MM	UN	1,00	956,56	BDI 1	1.181,73	1.181,73	RA
1.11.2.3.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,20 X 0,60 M, PARA FOGÃO COOKTOP- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	473,65	BDI 1	585,15	585,15	RA
<b>1.12.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>7.888,97</b>	
1.12.0.1.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	561,73	BDI 1	693,96	693,96	RA
1.12.0.2.	SINAPI	91785	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	32,78	46,24	BDI 1	57,12	1.872,39	RA

RECURSO

↓

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DE BARRACÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DE BARRACÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> VARGEM BONITA - SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REFORMA DE BARRACÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ</b>									<b>398.330,33</b>	
1.12.0.3.	SINAPI	91784	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	87,55	47,41	BDI 1	58,57	5.127,80	RA
1.12.0.4.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	78,85	BDI 1	97,41	194,82	RA
<b>1.13.</b>			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					-	<b>7.562,63</b>	
1.13.0.1.	SINAPI	91793	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,47	91,53	BDI 1	113,08	957,79	RA
1.13.0.2.	SINAPI	91795	INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19,53	68,24	BDI 1	84,30	1.646,38	RA
1.13.0.3.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	48,16	BDI 1	59,50	59,50	RA
1.13.0.4.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	443,15	BDI 1	547,47	547,47	RA
1.13.0.5.	AMMOC	168	FOSSA SÉPTICA EM ANEL PRÉ MOLDADO D=1,5M, H= 2,0M, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REJUNTAMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO, FUNDO E TAMPA	UN	1,00	2.319,62	BDI 1	2.865,66	2.865,66	RA
1.13.0.6.	AMMOC	289	SUMIDOURO EM ANEL PRÉ MOLDADO FURADO D=1,2M, H= 1,5M, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REJUNTAMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO, FUNDO, PREENCHIMENTO EM RACHÃO E TAMPA	UN	1,00	1.202,71	BDI 1	1.485,83	1.485,83	RA
<b>1.14.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>16.615,37</b>	
<b>1.14.1.</b>			<b>QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTOR</b>					-	<b>278,60</b>	
1.14.1.1.	SINAPI-I	39804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO BIFÁSICO, PARA 8 DISJUNTORES DIN- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	108,68	BDI 1	134,26	134,26	RA
1.14.1.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	11,16	BDI 1	13,79	55,16	RA
1.14.1.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,91	BDI 1	14,71	14,71	RA
1.14.1.4.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	60,28	BDI 1	74,47	74,47	RA
<b>1.14.2.</b>			<b>CABOS E ELETRODUTO</b>					-	<b>10.538,15</b>	
1.14.2.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	11,52	BDI 1	14,23	441,13	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DE BARRAÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DE BARRAÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> VARGEM BONITA - SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REFORMA DE BARRAÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ</b>									<b>398.330,33</b>	
1.14.2.2.	SINAPI-I	39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	91,30	11,88	BDI 1	14,68	1.340,28	RA
1.14.2.3.	SINAPI	96562	INSTALAÇÃO E SUPORTE PARA PERFILADO PERFURADO SIMPLES, INCLUINDO CABOS INTERMEDIÁRIOS FIXOS ENTRE AS TESOURAS	M	91,30	7,99	BDI 1	9,87	901,13	RA
1.14.2.4.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	77,60	12,46	BDI 1	15,39	1.194,26	RA
1.14.2.5.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	27,00	18,45	BDI 1	22,79	615,33	RA
1.14.2.6.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,60	7,97	BDI 1	9,85	25,61	RA
1.14.2.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	906,00	4,20	BDI 1	5,19	4.702,14	RA
1.14.2.8.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,80	6,35	BDI 1	7,84	61,15	RA
1.14.2.9.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00	9,42	BDI 1	11,64	1.257,12	RA
<b>1.14.3.</b>			<b>TOMADAS E LUMÁRIAS</b>					-	<b>5.798,62</b>	
1.14.3.1.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	45,77	BDI 1	56,54	56,54	RA
1.14.3.2.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	51,66	BDI 1	63,82	127,64	RA
1.14.3.3.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	46,31	BDI 1	57,21	228,84	RA
1.14.3.4.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	48,80	BDI 1	60,29	723,48	RA
1.14.3.5.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	48,48	BDI 1	59,89	299,45	RA
1.14.3.6.	COTAÇÃO	107 AMMOC	REFLETOR MODULAR EM LED - 50W, COR: BRANCO FRIO, PROTEÇÃO IP166, DIMENSÕES APROXIMADAS: 19X10X6CM, VIDA ÚTIL: 50.000H, LUMINOSIDADE: ACIMA DE 8000 LÚMENS	UN	23,00	150,00	BDI 1	185,31	4.262,13	RA
1.14.3.7.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	2,00	40,69	BDI 1	50,27	100,54	RA
<b>1.15.</b>			<b>PREVENTIVO DE INCÊNDIO</b>					-	<b>1.801,70</b>	
1.15.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	193,27	BDI 1	238,77	477,54	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DE BARRACÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 10-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DE BARRACÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> VARGEM BONITA - SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REFORMA DE BARRACÃO PARA INSTALAÇÕES DE ATELIÊ</b>									<b>398.330,33</b>	
1.15.0.2.	COTAÇÃO	76 AMMOC	PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - VERMELHA - 25X16CM	UN	1,00	54,52	BDI 1	67,35	67,35	RA
1.15.0.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	28,18	BDI 1	34,81	69,62	RA
1.15.0.4.	COTAÇÃO	4 AMMOC	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, BLOCO AUTONOMO 2 x 55 LEDS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	469,73	BDI 1	580,30	1.160,60	RA
1.15.0.5.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	21,52	BDI 1	26,59	26,59	RA
<b>1.16.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>754,73</b>	
1.16.0.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	244,25	2,50	BDI 1	3,09	754,73	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VARGEM BONITA - SC

**Local**

terça-feira, 6 de dezembro de 2022

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** MAURÍCIUS M. BONAN

**CREA/CAU:** 133.548-0

**ART/RRT:** 8574335-2