

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Vargem Bonita/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Abrigo de Passageiros Conforme Projetos Anexo			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Abrigo de Passageiros Conforme Projetos Anexo	MUNICÍPIO / UF Vargem Bonita/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Abrigo de Passageiros Conforme Projetos Anexo									30.778,17	
1.			ABRIGO DE PASSAGEIROS					-	30.778,17	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	472,95	
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M	23,85	16,28	BDI 1	19,83	472,95	RA
1.2.			FUNDAÇÃO E PISO					-	4.089,14	
1.2.1.	SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	6,00	113,33	BDI 1	138,01	828,06	RA
1.2.2.	SINAPI	96624	BASE PARA PISO COM BRITA INCLUSIVE MÃO DE OBRA E TRANSPORTE	M3	0,79	161,96	BDI 1	197,23	155,81	RA
1.2.3.	SINAPI-I	7155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	13,40	18,65	BDI 1	22,71	304,31	RA
1.2.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	2,36	649,12	BDI 1	790,50	1.865,58	RA
1.2.5.	SINAPI	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BÊTONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	15,70	46,41	BDI 1	56,52	887,36	RA
1.2.6.	SINAPI	102491	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS PARA INDICAÇÃO DE ÁREA PCD	M2	1,92	20,54	BDI 1	25,01	48,02	RA
1.3.			ESTRUTURA					-	26.216,08	
1.3.1.	AMMOC	365	ABRIGO DE PASSAGEIROS, COMPLETO EM ALUMÍNIO, CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO, ACM, COM BANCO, ETC. SEGUINDO PROJETO. ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO COM TODOS OS MATERIAIS, ITENS DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO, INCLUINDO PLACAS LETREIROS E ACABAMENTOS	UN	2,00	13.108,04	0,00%	13.108,04	26.216,08	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Existe uma variação no comprimento de alguns abrigos conforme projetos em anexo, não será considerada essa redução no valor devido a perda de matéria o serviço a mais no recorte e encaixe das chapas.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Vargem Bonita/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Abrigo de Passageiros Conforme Projetos Anexo			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Abrigo de Passageiros Conforme Projetos Anexo	MUNICÍPIO / UF Vargem Bonita/SC	BDI 1 21,78%	BDI 2 #REF!	BDI 3 #REF!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Abrigo de Passageiros Conforme Projetos Anexo									30.778,17

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vargem Bonita/SC
Local
quarta-feira, 8 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho
CREA/CAU: 105295-8
ART/RRT: 0

RECURSO

